

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΚΥΟΡ-181

Έργο: «Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία δύο κλάδων ταινιοδρόμων αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων της Διακήρυξης ΔΚΥΟΡ-181, και με αφορμή αιτήματα για διευκρινήσεις, επί των Τευχών της Διακήρυξης, σας ενημερώνουμε ως κάτωθι:

1. Στην παρ. 4.4.2.6 του Τεύχους των Τεχνικών προδιαγραφών ρητά αναφέρεται και απαιτείται κάθε συστοιχία μέσης τάσης των Ταινιοσταθμών Τ/Δ 1 και 2 να περιλαμβάνει ένα πεδίο άφιξης, ένα πεδίο τροφοδοσίας Μ/Σ φωτισμού, ένα πεδίο μέτρησης και ένα πεδίο τροφοδοσίας κύριου Μ/Σ, όπως απεικονίζεται και στην ενδεικτική κάτοψη των ταινιοσταθμών των Τ/Δ 1 και 2 (τέσσερα (4) πεδία μέσης τάσης).

Επισημαίνεται, ότι τα συνημμένα ηλεκτρολογικά σχέδια της Προδιαγραφής δεν αφορούν τους Τ/Σ 1 και 2, αλλά είναι ενδεικτικά υφιστάμενων ταινιοσταθμών που θα χρησιμοποιηθούν στους Τ/Δ 3, 4, και 11.

2. Για την κίνηση των ταινιοδρόμων 1 και 2 η τάση τροφοδοσίας των ηλεκτροκινητήρων με διάταξη μετατροπέα συχνότητας τροποποιείται σε 690V. Συνεπώς όπου γίνεται αναφορά στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών σε ηλεκτροκινητήρες με διάταξη μετατροπέων συχνότητας, η τάση λειτουργίας τους θα είναι στάθμης 690V.
3. Στην παρ.4.4.2.6 όπου αναφέρεται η φράση «Πεδίο τροφοδοσίας κύριου Μ/Σ ισχύος 10/0,4kV» τροποποιείται σε «Πεδίο τροφοδοσίας κύριου Μ/Σ ισχύος 10/0,69kV». Επίσης στην παρ. 4.4.3.2 μεταβάλλεται το είδος και η ποσότητα των μετασχηματιστών, για κάθε ταινιοσταθμό, ως κάτωθι:

- *Κύριος μετασχηματιστής 10/0,69 kV, ενδεικτικής ισχύος τουλάχιστον 800 kVA*
- *Μετασχηματιστής κίνησης 0,69/0,4 kV, ενδεικτικής ισχύος τουλάχιστον 100 kVA*
- *Μετασχηματιστής φωτισμού 10/0,231 kV, ενδεικτικής ισχύος τουλάχιστον 30kVA*

Αντίστοιχα στον Πίνακα Υλικών και Τιμών της Διακήρυξης η παρ. 4.7 «Κύριος Μετασχηματιστής τουλάχιστον 1000KVA», τροποποιείται σε «Κύριος Μετασχηματιστής τουλάχιστον 800KVA»