Λειτουργίες Παραγωγής

Διεύθυνση Λιγνιτικού
Κέντρου Μεγαλόπολης

Αριθμός Πρόσκλησης : **ΔΛΚΜ-1200200961**

Αντικείμενο : **Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ**

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : **«Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ»**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλόμενου για τις ακόλουθες εργασίες **«Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ»**.

   Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας ανέρχεται σε **29.010,00 Ευρώ**. Ο Προϋπολογισμός αυτός **αποτελεί** ανώτατο όριο προσφοράς.

2. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης, διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: https://eprocurement.dei.gr → **ΔΛΚΜ–1200200961**.

3. Στη Διαδικασία θα μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών τα οποία ικανοποιούν πλήρως τις παρακάτω απαιτήσεις :

   3.1. Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος της να είναι εγγεγραμμένο, στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για **επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης**.

   3.2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

   3.2.1 Απαιτήσεις για διάθεση προσωπικού - στελέχωση

   Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων αθροιστικά:
   α) Να περιλαμβάνει στη στελέχωσή του τουλάχιστον **έναν Μηχανικό** με εμπειρία τουλάχιστον **3 έτη**.
   β) Να διαθέσει όλο το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό, για την υλοποίηση του έργου.

   Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των παραπάνω ο Προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει:
   - Τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την στελέχωσή του (κατάλογο, τίτλους σπουδών, εμπειρία κλπ). Να περιλαμβάνει στη στελέχωση του τουλάχιστον έναν

Μηχανικό με εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχα έργα συνολικής αξίας τουλάχιστον 5.000 € είτε άλλα αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας.

- Δήλωση ότι δεσμεύεται να διαθέσει όλο το απαραίτητο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, για την υλοποίηση του έργου.

3.3 Σύστημα προσφοράς - Κριτήριο επιλογής

Η Διαδικασία διενεργείται με το Σύστημα Προσφοράς με **ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου της ΔΛΚΜ**.

Κριτήριο επιλογής του Αντισυμβαλλόμενου αποτελεί η **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της χαμηλότερης τιμής**.

Οι Προσφέροντες υποβάλλουν το ειδικό «Έντυπο οικονομικής προσφοράς» με το οποίο προσφέρουν ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, στις τιμές του «Τιμολογίου της ΔΛΚΜ» που τους χορηγήθηκε από την Εταιρεία.

Η έκπτωση που προσφέρουν θα πρέπει να συμπληρωθεί ολογράφως και αριθμητικώς.

Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν, επί ποινή απόρριψης, τις τιμές ή και τα τιμήματα της οικονομικής προσφοράς τους στη σχετική φόρμα του Συστήματος. Επίσης υποχρεούνται, επί ποινή απόρριψης, να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά και σε ψηφιακά υπογεγραμμένη έντυπη μορφή αρχείου portable document format (pdf) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στο παρόν τεύχος σχετικό έντυπο και με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του Συστήματος.

Οι πιο πάνω τιμές των προσφορών είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της σύμβασης. Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν τιμές με αναπροσαρμογή θα απορρίπτονται.

Τα χορηγούμενα έντυπα οικονομικής προσφοράς με την παρούσα Πρόσκληση είναι τα εξής:

- Έντυπο οικονομικής προσφοράς (για συμπλήρωση)
- Τιμολόγιο της ΔΛΚΜ
- Προμέτρηση – Προϋπολογισμός της ΔΛΚΜ.

4. Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr/ ή http://www.marketsite.gr/.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς

εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, https://eprocurement.dei.gr →Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.
Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.
Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία Επιλογής οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».
Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την 13/02/2026 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την 20/02/26 12:00.
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

5. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνεται:

5.1 η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα

5.2 η δήλωση συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση ενδιαφερομένων σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα

5.3 η τεχνική προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει:

- Όλα τα αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

α. Αποδεικτικά / Στοιχεία για διάθεση, χρήση τεχνικού εξοπλισμού ή/και εγκαταστάσεων

Φορτωτή ή Τσάπα ερπυστριοφόρα και γερανοφόρο όχημα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για άμεση έναρξη των εργασιών ή αποδεικτικά στοιχεία (για μίσθωση, προμήθεια κ.λπ.) με βάση τα οποία θα διασφαλίζεται ότι κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα διαθέτουν προαναφερόμενο εξοπλισμό για άμεση έναρξη των εργασιών.

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των παραπάνω ο Προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει στο Φάκελο της προσφοράς του :

- Πίνακα με τα οχήματα και τον μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και Υπεργολάβο.
- Αντίγραφο από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου/Εργολάβου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
- Αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας ή σε περίπτωση μίσθωσης αυτών, δήλωση του εκμισθωτή διάθεσης αυτών που θα καλύπτει τον Προσφέροντα καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, σε περίπτωση που καταστεί Αντισυμβαλλόμενος και τα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής του ως άνω εξοπλισμού από τον εκμισθωτή.

Ο εξοπλισμός του Αντισυμβαλλόμενου θα πρέπει να **καλύπτει πλήρως** τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Συμφωνητικού της Σύμβασης.

β. Τα απαιτούμενα στην παράγραφο **3.2.1** του παρόντος τεύχους αποδεικτικά /στοιχεία για διάθεση ομάδας εργασίας / τεχνικού προσωπικού, προσωπικού ποιοτικού ελέγχου κ.λπ.

γ. Οργανόγραμμα του Εργοταξιακού Προσωπικού του προσφέροντος, το οποίο θα περιλαμβάνει τα επικεφαλής στελέχη κατά ειδικότητα με τις αρμοδιότητες του καθενός χωριστά, και ονομαστικά τον Επιβλέποντα του προσφέροντος.

5.4 Βεβαίωση επίσκεψης της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ότι ο προσφέρων επισκέφθηκε τον τόπο εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και ενημερώθηκε για τις τοπικές συνθήκες σε σχέση με αυτό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

5.5 η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το ειδικό **«Έντυπο οικονομικής προσφοράς»** για ενιαία έκπτωση στις τιμές του Τιμολογίου της ΔΛΚΜ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

5.6 Τον Πίνακα κατανομής Τιμήματος (σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

6. Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Εφόσον οι προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στις παραπάνω αντίστοιχες παραγράφους, υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από την παρούσα Πρόσκληση εγγυήσεις.
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της που παρέχονται από τον Τρίτο και ότι διαθέτει με τον Τρίτο κατάλληλη προς τούτο νομική σχέση, σε βαθμό που να ικανοποιεί την Εταιρεία. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος και του επικαλούμενου Τρίτου ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φάκελο της προσφοράς.
Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του προσφέροντος και του Τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον Τρίτο προς τον προσφέροντα θα συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί Αντισυμβαλλόμενος στη σύμβαση.
Στις ως άνω περιπτώσεις οι παρέχοντες τη στήριξη Τρίτοι πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού με τον προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη στήριξη. Προς τούτο στις προσφορές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από εκπρόσωπο του παρέχοντος τη στήριξη Τρίτου η δήλωση νομιμοποίησης της παρ. 5.1 καθώς και τα απαιτούμενα της παραγράφου 5.3 του παρόντος τεύχους ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης.

7. Προσφορές σύμπραξης/ένωσης
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση φυσικών ή και νομικών προσώπων, τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 Αποδεικτικά εμπειρίας και αποδεικτικά /στοιχεία για διάθεση ομάδας εργασίας /τεχνικού προσωπικού τα οποία θα υποβληθούν από κάθε μέλος αυτής ξεχωριστά.

8. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου.
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του προτιμητέου προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά προτιμητέων προσφερόντων κ.ο.κ.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

Συνημμένα:
- Παράρτημα Ι (Εντυπο οικονομικής προσφοράς)
- Παράρτημα ΙΙ - ΙΙΙ
- Τιμολόγιο ΔΛΚΜ
- Προμέτρηση – Προϋπολογισμός ΔΛΚΜ

Αριθμός Πρόσκλησης : ΔΛΚΜ-1200200961

Αντικείμενο : Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Γραφεία Επικοινωνίας: 22200 Μεγαλόπολη, Τηλ:2791025045, 2791022151
FAX: 2791024564, 2791024392

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι…….

Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς……

Γραφεία Επικοινωνίας: 22200 Μεγαλόπολη, Τηλ:2791025045, 2791022151
FAX: 2791024564, 2791024392

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : ΔΛΚΜ-1200200961

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Ο Πίνακας συμπληρώνεται από την ΔΛΚΜ)

Α/Α	Περιγραφή Τμήματος Εργασιών	Μονάδα Τμήματος Έργου	Ποσότητα	Τιμή μονάδας τμήματος έργου (αριθμητικά)	Ολική δαπάνη (Ευρώ Αριθμητικά)
1	Αποσύνδεση – εξαγωγή – μεταφορά – αντλιοστασίου	Τεμάχιο	1		
2	Μεταφορά – εγκατάσταση αντλιοστασίου	Τεμάχιο	2		
3	Εξαγωγή αντλίας ή κινητήρα από πλωτό αντλιοστάσιο και μεταφορά στο συνεργείο	Τεμάχιο	2		
4	Μεταφορά και εγκατάσταση αντλίας σε πλωτό ποντούν	Τεμάχιο	2		
5	Μεταφορά και εγκατάσταση κινητήρα σε πλωτό ποντούν	Τεμάχιο	2		
6	Αντικατάσταση αντλίας σε πλωτό ποντούν	Τεμάχιο	2		
7	Αντικατάσταση κινητήρα σε πλωτό ποντούν	Τεμάχιο	2		
8	Αντικατάσταση αντλίας σε πλωτό ποντούν (εντός νερού) με χρήση σχεδίας ή βαρκας	Τεμάχιο	2		
9	Αντικατάσταση κινητήρα σε πλωτό ποντούν (εντός νερού) με χρήση σχεδίας ή βαρκας	Τεμάχιο	2		
10	Αντικατάσταση αντλίας σε σταθερό βάθρο	Τεμάχιο	2		
11	Αντικατάσταση κινητήρα σε σταθερό βάθρο	Τεμάχιο	2		
12	Μεταφορά και εγκατάσταση σταθερού επί βάθρου αντλητικού συγκροτήματος	Τεμάχιο	2		
13	Μετακίνηση σταθερού επί βάθρου αντλητικού συγκροτήματος σε νέα θέση	Τεμάχιο	1		
14	Εξαγωγή και μεταφορά επί βάθρου αντλητικού συγκροτήματος σε νέα θέση	Τεμάχιο	2		
15	Μεταφορά και εγκατάσταση πλωτού συστήματος	Τεμάχιο	2		
16	Εξαγωγή πλωτού συστήματος	Τεμάχιο	2		
17	Αποσύνδεση – μεταφορά και επανασύνδεση εύκαμπτων σωλήνων	Μέτρο	1000		
18	Εγκατάσταση νέων εύκαμπτων σωλήνων	Μέτρο	601		
19	Αποσύνδεση -μεταφορά εύκαμπτων σωλήνων	Μέτρο	501		
20	Αποσύνδεση – μεταφορά και επανασύνδεση πλαστικών (άκαμπτων) σωλήνων	Μέτρο	1500		
21	Μεταφορά και εγκατάσταση νέων πλαστικών (άκαμπτων) σωλήνων	Μέτρο	1000		
22	Αποσύνδεση μεταφορά πλαστικών (άκαμπτων σωλήνων)	Μέτρο	200		
23	Αποκατάσταση διαρροής (μούφας σε εύκαμπτο δίκτυο ή αντικατάσταση φλαντζας σε άκαμπτο δίκτυο)	Τεμάχιο	40		
24	Σύσφιξη συνδέσμου σε εύκαμπτο δίκτυο ή σύσφιξη κοχλιών φλάντας σε άκαμπτο δίκτυο	Τεμάχιο	9		
25	Μετακίνηση αντλιών FLYGT ή ABS	Τεμάχιο	4		
26	Μεταφορά σχεδίας μεταξύ αντλιοστασίων	Τεμάχιο	4		
27	Αντικατάσταση υποβρύχιας αντλίας απόνερων εντός ποντούν	Τεμάχιο	3		
28	Αντ/ση βάνας ή ανεπίστροφου	Τεμάχιο	2		
29	Γρασάρισμα αντλιων – κινητήρων εντος ποντουν	Τεμάχιο	15		
30	Καθαρισμος ποντούν	Τεμάχιο	3		
31	Αντ/ση σαλαμάστρες	Τεμάχιο	4		
32	Αντ/ση εξαρτημάτων 2" για στεγανά ποντούν	Τεμάχιο	2		
33	Εργατοώρα	Ωρα	50		
34	Αντ/ση κομπλερ μεταλλικού εντός ποντούν	Τεμάχιο	2		

Α/Α	Περιγραφή Τμήματος Εργασιών	Μονάδα Τμήματος Έργου	Ποσότητα	Τιμή μονάδας τμήματος έργου (αριθμητικά)	Ολική δαπάνη (Ευρώ Αριθμητικά)
35	Εξαγωγή ή Τοποθέτηση μεταλλικού κόμπλερ κινητήρα ή αντλίας (εκτός νερού)	Τεμάχιο	3		
36	Αντικατάσταση ελαστικού κόμπλερ κινητήρα - αντλίας (στη θέση λειτουργίας, εντός ποντούν)	Τεμάχιο	5		
37	Αντικατάσταση ρουλμάν αντλίας ή κινητήρα	Τεμάχιο	2		
38	Συντήρηση βανας- αντεπιστροφο	Τεμάχιο	2		
39	Αντ/ση συρμ/νων πρόσδεσης ποντούν	Τεμάχιο	2		
40	Επισκευή σχεδίας μεταφοράς προσωπικού	Τεμάχιο	1		
41	Επισκευή σχεδίας υποβρύχιας αντλίας	Τεμάχιο	2		
42	Σύνδεση δικτύων άκαμπτων σωληνών με ηλεκτρομούφα	Τεμάχιο	30		
43	Χρήση Τσάπας - Φορτωτή	Ώρα	40		
44	Μεταφορά Η/Ζ	Τεμάχιο	4		
45	Μεταφορά εξοπλισμού	Κατ' αποκοπή	8		
46	Μεταφορά σκεπάστρου	Τεμάχιο	1		
47	Επισκευή σκεπάστρου ποντούν	m²	2		
48	Επισκευή ελασμάτων ποντούν και διαδρόμων διέλευσης προσωπικού	Μέτρο	10		
49	Εγκατάσταση ή περισυλλογή καλωδίων 6kV ή 0.4kV.	Μέτρο	1500		
50	Εγκατάσταση ή περισυλλογή καλωδίων 12Χ2,5mm2 ή καλωδίων τροφοδοσίας αντλίας flight.	Μέτρο	500		
51	Μεταφορά μετασχηματιστή-κυψέλης αναχώρησης (S/H), επί ελκήθρου.	Τεμάχιο	3		
52	Μεταφορά αντλιοσταθμού ή μετασχηματιστή διανομής.	Τεμάχιο	3		
53	Μεταφορά πινάκων εκκίνησης Υ-Δ.	Τεμάχιο	8		
54	Τοποθέτηση τριγώνου γειώσεως.	Τεμάχιο	3		
55	Εγκατάσταση καλωδίου συναγερμού επιτήρησης	Μέτρα	250		
				ΣΥΝΟΛΟ	

(Συμπληρώνεται από τον Προσφέροντα)

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών της ΔΛΚΜ: .....%

Ολογράφως :.....%

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : ΔΛΚΜ-1200200961

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΛΚΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ

Α/Α	Περιγραφή Τμήματος Εργασιών	Μονάδα Τμήματος Έργου	Ποσότητα	Τιμή μονάδας τμήματος έργου (αριθμητικά)
1	Αποσύνδεση – εξαγωγή – μεταφορά – αντλιοστασίου	Τεμάχιο	1	600,00
2	Μεταφορά – εγκατάσταση αντλιοστασίου	Τεμάχιο	2	720,00
3	Εξαγωγή αντλίας ή κινητήρα από πλωτό αντλιοστάσιο και μεταφορά στο συνεργείο	Τεμάχιο	2	72,00
4	Μεταφορά και εγκατάσταση αντλίας σε πλωτό ποντούν	Τεμάχιο	2	120,00
5	Μεταφορά και εγκατάσταση κινητήρα σε πλωτό ποντούν	Τεμάχιο	2	108,00
6	Αντικατάσταση αντλίας σε πλωτό ποντούν	Τεμάχιο	2	192,00
7	Αντικατάσταση κινητήρα σε πλωτό ποντούν	Τεμάχιο	2	168,00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : ΔΛΚΜ-1200200961

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΛΚΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ

Α/Α	Περιγραφή Τμήματος Εργασιών	Μονάδα Τμήματος Έργου	Ποσότητα	Τιμή μονάδας τμήματος έργου (αριθμητικά)
8	Αντικατάσταση αντλίας σε πλωτό ποντούν (εντός νερού) με χρήση σχεδίας ή βαρκας	Τεμάχιο	2	420,00
9	Αντικατάσταση κινητήρα σε πλωτό ποντούν (εντός νερού) με χρήση σχεδίας ή βαρκας	Τεμάχιο	2	420,00
10	Αντικατάσταση αντλίας σε σταθερό βάθρο	Τεμάχιο	2	120,00
11	Αντικατάσταση κινητήρα σε σταθερό βάθρο	Τεμάχιο	2	108,00
12	Μεταφορά και εγκατάσταση σταθερού επί βάθρου αντλητικού συγκροτήματος	Τεμάχιο	2	300,00
13	Μετακίνηση σταθερού επί βάθρου αντλητικού συγκροτήματος σε νέα θέση	Τεμάχιο	1	180,00
14	Εξαγωγή και μεταφορά επί βάθρου αντλητικού συγκροτήματος σε νέα θέση	Τεμάχιο	2	180,00
15	Μεταφορά και εγκατάσταση πλωτού συστήματος	Τεμάχιο	2	240,00
16	Εξαγωγή πλωτού συστήματος	Τεμάχιο	2	240,00
17	Αποσύνδεση – μεταφορά και επανασύνδεση εύκαμπτων σωλήνων	Μέτρο	1000	1,20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : ΔΛΚΜ-1200200961

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΛΚΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ

Α/Α	Περιγραφή Τμήματος Εργασιών	Μονάδα Τμήματος Έργου	Ποσότητα	Τιμή μονάδας τμήματος έργου (αριθμητικά)
18	Εγκατάσταση νέων εύκαμπτων σωλήνων	Μέτρο	601	0,72
19	Αποσύνδεση -μεταφορά εύκαμπτων σωλήνων	Μέτρο	501	0,48
20	Αποσύνδεση – μεταφορά και επανασύνδεση πλαστικών (άκαμπτων) σωλήνων	Μέτρο	1500	2,40
21	Μεταφορά και εγκατάσταση νέων πλαστικών (άκαμπτων) σωλήνων	Μέτρο	1000	1,32
22	Αποσύνδεση μεταφορά πλαστικών (άκαμπτων σωλήνων)	Μέτρο	200	0,96
23	Αποκατάσταση διαρροής (μούφας σε εύκαμπτο δίκτυο ή αντικατάσταση φλαντζας σε άκαμπτο δίκτυο)	Τεμάχιο	40	36,00
24	Σύσφιξη συνδέσμου σε εύκαμπτο δίκτυο ή σύσφιξη κοχλιών φλάντας σε άκαμπτο δίκτυο	Τεμάχιο	9	18,00
25	Μετακίνηση αντλιών FLYGT ή ABS	Τεμάχιο	4	72,00
26	Μεταφορά σχεδίας μεταξύ αντλιοστασίων	Τεμάχιο	4	96,00
27	Αντικατάσταση υποβρύχιας αντλίας απόνερων εντός ποντούν	Τεμάχιο	3	48,00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : ΔΛΚΜ-1200200961

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΛΚΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ

Α/Α	Περιγραφή Τμήματος Εργασιών	Μονάδα Τμήματος Έργου	Ποσότητα	Τιμή μονάδας τμήματος έργου (αριθμητικά)
28	Αντ/ση βάνας ή ανεπίστροφου	Τεμάχιο	2	60,00
29	Γρασάρισμα αντλιων – κινητήρων εντος ποντουν	Τεμάχιο	15	24,00
30	Καθαρισμος ποντούν	Τεμάχιο	3	72,00
31	Αντ/ση σαλαμάστρες	Τεμάχιο	4	36,00
32	Αντ/ση εξαρτημάτων 2'' για στεγανά ποντούν	Τεμάχιο	2	36,00
33	Εργατοώρα	Ωρα	50	18,00
34	Αντ/ση κομπλερ μεταλλικού εντός ποντούν	Τεμάχιο	2	216,00
35	Εξαγωγή ή Τοποθέτηση μεταλλικού κόμπλερ κινητήρα ή αντλίας (εκτός νερού)	Τεμάχιο	3	60,00
36	Αντικατάσταση ελαστικού κόμπλερ κινητήρα - αντλίας (στη θέση λειτουργίας, εντός ποντούν)	Τεμάχιο	5	60,00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : ΔΛΚΜ-1200200961

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΛΚΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ

Α/Α	Περιγραφή Τμήματος Εργασιών	Μονάδα Τμήματος Έργου	Ποσότητα	Τιμή μονάδας τμήματος έργου (αριθμητικά)
37	Αντικατάσταση ρουλμάν αντλίας ή κινητήρα	Τεμάχιο	2	120,00
38	Συντήρηση βανας- αντεπιστροφο	Τεμάχιο	2	36,00
39	Αντ/ση συρμ/νων πρόσδεσης ποντούν	Τεμάχιο	2	120,00
40	Επισκευή σχεδίας μεταφοράς προσωπικού	Τεμάχιο	1	180,00
41	Επισκευή σχεδίας υποβρύχιας αντλίας	Τεμάχιο	2	180,00
42	Σύνδεση δικτύων άκαμπτων σωληνών με ηλεκτρομούφα	Τεμάχιο	30	84,00
43	Χρήση Τσάπας - Φορτωτή	Ωρα	40	48,00
44	Μεταφορά Η/Ζ	Τεμάχιο	4	102,00
45	Μεταφορά εξοπλισμού	Κατ΄ αποκοπή	8	60,00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : ΔΛΚΜ-1200200961

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΛΚΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ

Α/Α	Περιγραφή Τμήματος Εργασιών	Μονάδα Τμήματος Έργου	Ποσότητα	Τιμή μονάδας τμήματος έργου (αριθμητικά)
46	Μεταφορά σκεπάστρου	Τεμάχιο	1	102,00
47	Επισκευή σκεπάστρου ποντούν	m²	2	8,40
48	Επισκευή ελασμάτων ποντούν και διαδρόμων διέλευσης προσωπικού	Μέτρο	10	18,00
49	Εγκατάσταση ή περισυλλογή καλωδίων 6kV ή 0.4kV.	Μέτρο	1500	0,42
50	Εγκατάσταση ή περισυλλογή καλωδίων 12X2,5mm2 ή καλωδίων τροφοδοσίας αντλίας flight.	Μέτρο	500	0,18
51	Μεταφορά μετασχηματιστή-κυψέλης αναχώρησης (S/H), επί ελκήθρου.	Τεμάχιο	3	102,00
52	Μεταφορά αντλιοσταθμού ή μετασχηματιστή διανομής.	Τεμάχιο	3	120,00
53	Μεταφορά πινάκων εκκίνησης Υ-Δ.	Τεμάχιο	8	36,00
54	Τοποθέτηση τριγώνου γειώσεως.	Τεμάχιο	3	48,00
55	Εγκατάσταση καλωδίου συναγερμού επιτήρησης	Μέτρα	250	3,00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : ΔΛΚΜ-1200200961

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΛΚΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ

Α/Α	Περιγραφή Τμήματος Εργασιών	Μονάδα Τμήματος Έργου	Ποσότητα	Τιμή μονάδας τμήματος έργου (αριθμητικά)	Ολική δαπάνη (Ευρώ Αριθμητικά)
1	Αποσύνδεση – εξαγωγή – μεταφορά – αντλιοστασίου	Τεμάχιο	1	600,00	600,00
2	Μεταφορά – εγκατάσταση αντλιοστασίου	Τεμάχιο	2	720,00	1.440,00
3	Εξαγωγή αντλίας ή κινητήρα από πλωτό αντλιοστάσιο και μεταφορά στο συνεργείο	Τεμάχιο	2	72,00	144,00
4	Μεταφορά και εγκατάσταση αντλίας σε πλωτό ποντούν	Τεμάχιο	2	120,00	240,00
5	Μεταφορά και εγκατάσταση κινητήρα σε πλωτό ποντούν	Τεμάχιο	2	108,00	216,00
6	Αντικατάσταση αντλίας σε πλωτό ποντούν	Τεμάχιο	2	192,00	384,00
7	Αντικατάσταση κινητήρα σε πλωτό ποντούν	Τεμάχιο	2	168,00	336,00
8	Αντικατάσταση αντλίας σε πλωτό ποντούν (εντός νερού) με χρήση σχεδίας ή βαρκας	Τεμάχιο	2	420,00	840,00
9	Αντικατάσταση κινητήρα σε πλωτό ποντούν (εντός νερού) με χρήση σχεδίας ή βαρκας	Τεμάχιο	2	420,00	840,00
10	Αντικατάσταση αντλίας σε σταθερό βάθρο	Τεμάχιο	2	120,00	240,00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : ΔΛΚΜ-1200200961

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΛΚΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ

Α/Α	Περιγραφή Τμήματος Εργασιών	Μονάδα Τμήματος Έργου	Ποσότητα	Τιμή μονάδας τμήματος έργου (αριθμητικά)	Ολική δαπάνη (Ευρώ Αριθμητικά)
11	Αντικατάσταση κινητήρα σε σταθερό βάθρο	Τεμάχιο	2	108,00	216,00
12	Μεταφορά και εγκατάσταση σταθερού επί βάθρου αντλητικού συγκροτήματος	Τεμάχιο	2	300,00	600,00
13	Μετακίνηση σταθερού επί βάθρου αντλητικού συγκροτήματος σε νέα θέση	Τεμάχιο	1	180,00	180,00
14	Εξαγωγή και μεταφορά επί βάθρου αντλητικού συγκροτήματος σε νέα θέση	Τεμάχιο	2	180,00	360,00
15	Μεταφορά και εγκατάσταση πλωτού συστήματος	Τεμάχιο	2	240,00	480,00
16	Εξαγωγή πλωτού συστήματος	Τεμάχιο	2	240,00	480,00
17	Αποσύνδεση – μεταφορά και επανασύνδεση εύκαμπτων σωλήνων	Μέτρο	1000	1,20	1.200,00
18	Εγκατάσταση νέων εύκαμπτων σωλήνων	Μέτρο	601	0,72	432,72
19	Αποσύνδεση -μεταφορά εύκαμπτων σωλήνων	Μέτρο	501	0,48	240,48
20	Αποσύνδεση – μεταφορά και επανασύνδεση πλαστικών (άκαμπτων) σωλήνων	Μέτρο	1500	2,40	3.600,00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : ΔΛΚΜ-1200200961

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΛΚΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ

Α/Α	Περιγραφή Τμήματος Εργασιών	Μονάδα Τμήματος Έργου	Ποσότητα	Τιμή μονάδας τμήματος έργου (αριθμητικά)	Ολική δαπάνη (Ευρώ Αριθμητικά)
21	Μεταφορά και εγκατάσταση νέων πλαστικών (άκαμπτων) σωλήνων	Μέτρο	1000	1,32	1.320,00
22	Αποσύνδεση μεταφορά πλαστικών (άκαμπτων σωλήνων)	Μέτρο	200	0,96	192,00
23	Αποκατάσταση διαρροής (μούφας σε εύκαμπτο δίκτυο ή αντικατάσταση φλαντζας σε άκαμπτο δίκτυο)	Τεμάχιο	40	36,00	1.440,00
24	Σύσφιξη συνδέσμου σε εύκαμπτο δίκτυο ή σύσφιξη κοχλιών φλάντας σε άκαμπτο δίκτυο	Τεμάχιο	9	18,00	162,00
25	Μετακίνηση αντλιών FLYGT ή ABS	Τεμάχιο	4	72,00	288,00
26	Μεταφορά σχεδίας μεταξύ αντλιοστασίων	Τεμάχιο	4	96,00	384,00
27	Αντικατάσταση υποβρύχιας αντλίας απόνερων εντός ποντούν	Τεμάχιο	3	48,00	144,00
28	Αντ/ση βάνας ή ανεπίστροφου	Τεμάχιο	2	60,00	120,00
29	Γρασάρισμα αντλιων – κινητήρων εντος ποντουν	Τεμάχιο	15	24,00	360,00
30	Καθαρισμος ποντούν	Τεμάχιο	3	72,00	216,00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : ΔΛΚΜ-1200200961

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΛΚΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ

Α/Α	Περιγραφή Τμήματος Εργασιών	Μονάδα Τμήματος Έργου	Ποσότητα	Τιμή μονάδας τμήματος έργου (αριθμητικά)	Ολική δαπάνη (Ευρώ Αριθμητικά)
31	Αντ/ση σαλαμάστρες	Τεμάχιο	4	36,00	144,00
32	Αντ/ση εξαρτημάτων 2'' για στεγανά ποντούν	Τεμάχιο	2	36,00	72,00
33	Εργατοώρα	Ωρα	50	18,00	900,00
34	Αντ/ση κομπλερ μεταλλικού εντός ποντούν	Τεμάχιο	2	216,00	432,00
35	Εξαγωγή ή Τοποθέτηση μεταλλικού κόμπλερ κινητήρα ή αντλίας (εκτός νερού)	Τεμάχιο	3	60,00	180,00
36	Αντικατάσταση ελαστικού κόμπλερ κινητήρα - αντλίας (στη θέση λειτουργίας, εντός ποντούν)	Τεμάχιο	5	60,00	300,00
37	Αντικατάσταση ρουλμάν αντλίας ή κινητήρα	Τεμάχιο	2	120,00	240,00
38	Συντήρηση βανας- αντεπιστροφο	Τεμάχιο	2	36,00	72,00
39	Αντ/ση συρμ/νων πρόσδεσης ποντούν	Τεμάχιο	2	120,00	240,00
40	Επισκευή σχεδίας μεταφοράς προσωπικού	Τεμάχιο	1	180,00	180,00
41	Επισκευή σχεδίας υποβρύχιας αντλίας	Τεμάχιο	2	180,00	360,00
42	Σύνδεση δικτύων άκαμπτων σωληνών με ηλεκτρομούφα	Τεμάχιο	30	84,00	2.520,00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : ΔΛΚΜ-1200200961

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΛΚΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ

Α/Α	Περιγραφή Τμήματος Εργασιών	Μονάδα Τμήματος Έργου	Ποσότητα	Τιμή μονάδας τμήματος έργου (αριθμητικά)	Ολική δαπάνη (Ευρώ Αριθμητικά)
43	Χρήση Τσάπας - Φορτωτή	Ωρα	40	48,00	1.920,00
44	Μεταφορά Η/Ζ	Τεμάχιο	4	102,00	408,00
45	Μεταφορά εξοπλισμού	Κατ΄ αποκοπή	8	60,00	480,00
46	Μεταφορά σκεπάστρου	Τεμάχιο	1	102,00	102,00
47	Επισκευή σκεπάστρου ποντούν	m²	2	8,40	16,80
48	Επισκευή ελασμάτων ποντούν και διαδρόμων διέλευσης προσωπικού	Μέτρο	10	18,00	180,00
49	Εγκατάσταση ή περισυλλογή καλωδίων 6kV ή 0.4kV.	Μέτρο	1500	0,42	630,00
50	Εγκατάσταση ή περισυλλογή καλωδίων 12X2,5mm2 ή καλωδίων τροφοδοσίας αντλίας flight.	Μέτρο	500	0,18	90,00
51	Μεταφορά μετασχηματιστή-κυψέλης αναχώρησης (S/H), επί ελκήθρου.	Τεμάχιο	3	102,00	306,00
52	Μεταφορά αντλιοσταθμού ή μετασχηματιστή διανομής.	Τεμάχιο	3	120,00	360,00
53	Μεταφορά πινάκων εκκίνησης Υ-Δ.	Τεμάχιο	8	36,00	288,00
54	Τοποθέτηση τριγώνου γειώσεως.	Τεμάχιο	3	48,00	144,00
55	Εγκατάσταση καλωδίου συναγερμού επιτήρησης	Μέτρα	250	3,00	750,00
				ΣΥΝΟΛΟ	**29.010,00**

Αριθμός Πρόσκλησης : ΔΛΚΜ-1200200961

Αντικείμενο : Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ - ΙΙΙ

Γραφεία Επικοινωνίας: 22200 Μεγαλόπολη, Τηλ:2791025045, 2791022151
FAX: 2791024564, 2791024392

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 3
Πίνακας Κατανομής Τιμήματος 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 4
Βεβαίωσης Επίσκεψης 4

Γραφεία Επικοινωνίας: 22200 Μεγαλόπολη, Τηλ:2791025045, 2791022151
FAX: 2791024564, 2791024392

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Πίνακας Κατανομής Τιμήματος
(σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης).

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/ ΕΝΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ	ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	
	Αριθμητικώς	Ολογράφως
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Γραφεία Επικοινωνίας: 22200 Μεγαλόπολη, Τηλ:2791025045, 2791022151
FAX: 2791024564, 2791024392

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Βεβαίωσης Επίσκεψης

Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΛΚΜ-1200200961

Π.Υ.: «Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ»

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

(Παράγραφος 5.4 του τεύχους "ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ")

Στη Μεγαλόπολη σήμερα ...../...../2026 ο κ..... που εκπροσωπεί νόμιμα τη **Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης**, βεβαιώνω ότι ο ..... που έχει έδρα στ..... ..... οδός ..... αριθ. ..... και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από τ..... κ. ..... επισκέφθηκε τον τόπο του Έργου και έλαβε γνώση :

1. Της ευρύτερης περιοχής του Λιγνιτικού Κέντρου και ειδικά του χώρου εργασίας.
2. Των τεχνικών χαρακτηριστικών των μηχανημάτων.
3. Των υφιστάμενων δρόμων προσπέλασης προς την περιοχή των μηχανημάτων, της μορφολογίας του εδάφους και γενικά των τοπικών συνθηκών και λοιπών στοιχείων και παραγόντων, που αφορούν τον διαγωνισμό αυτό και την εκτέλεση του Έργου της παρούσας Σύμβασης.
4. Των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Από τη

Διεύθυνση Λιγνιτικού
Κέντρου Μεγαλόπολης

Γραφεία Επικοινωνίας: 22200 Μεγαλόπολη, Τηλ:2791025045, 2791022151
FAX: 2791024564, 2791024392

Λειτουργίες Παραγωγής

Διεύθυνση Λιγνιτικού
Κέντρου Μεγαλόπολης

Αριθμός Πρόσκλησης	:	**ΔΛΚΜ-1200200961**
Αριθμός Σύμβασης	:	
Αντικείμενο	:	**Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ**

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(ΣΧΕΔΙΟ)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3
Άρθρο 1 3
Αντικείμενο της Σύμβασης 3
Άρθρο 2 4
Συμβατικό Τίμημα 4
Άρθρο 3 4
Τρόπος Πληρωμής 4
Άρθρο 4 5
Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεση 5
Άρθρο 5 5
Προθεσμίες Πέρατος – Ποινικές ρήτρες 5
Άρθρο 6 9
Ασφάλιση του Έργου 9
Άρθρο 7 9
Ευθύνη Ένωσης/Σύμπραξης 9
Άρθρο 8 10
Εκπροσώπηση της Εταιρείας 10
Άρθρο 9 10
Εκχώρηση 10
Άρθρο 10 10
Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά 10
Άρθρο 11 12
Προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου 12
Άρθρο 12 15
Εγγυήσεις Εκτέλεσης της Σύμβασης 15
Άρθρο 13 15
Ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου 15
Άρθρο 14 17
Απαιτήσεις – Διαφωνίες 17
Άρθρο 15 18
Καταγγελία της Σύμβασης 18
Άρθρο 16 19
Λύση της Σύμβασης 19
16.1 Λύση Σύμβασης λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υποκατάστασης Αντισυμβαλλόμενου 19
16.2 Λύση Σύμβασης κατ' επιλογή της Εταιρείας 20
16.3 Λύση κοινή συναινέσει 21
Άρθρο 17 21
Αποκλεισμός Αντισυμβαλλόμενου από διαδικασίες επιλογής 21
Άρθρο 18 22
Ισχύς της Σύμβασης 22

Αριθμός Πρόσκλησης	:	**ΔΛΚΜ-1200200961**
Αριθμός Σύμβασης	:	
Αντικείμενο	:	**Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ**

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΣΧΕΔΙΟ)

Στην Αθήνα σήμερα την ..... μεταξύ των συμβαλλομένων:

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32 όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από την κα. ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ομιλική Διευθύντρια Προμηθειών, και

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων ο..... (εφεξής Αντισυμβαλλόμενος ή Εργολάβος), που εδρεύει ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τον ίδιον,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης

1.1 Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο την «**Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ**», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης.

1.2 Στην έννοια του υπόψη αντικειμένου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:

1. Συντηρήσεις στα μόνιμα εγκατεστημένα αντλιοστάσια.
2. Αποξηλώσεις αντλιοστασίων
3. Συντήρηση στο αποξηλωμένο υλικό.
4. Εγκατάσταση νέων αντλιοστασίων και δικτύων.

Ο Αντισυμβαλλόμενος για την εκτέλεση της υπόψη Παροχής Υπηρεσίας θα πρέπει να διαθέτει στη στελέχωσή το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Πρόσκλησης.

Ο Αντισυμβαλλόμενος για την εκτέλεση της υπόψη Παροχής Υπηρεσίας θα πρέπει να διαθέτει φορτωτή ή **τσάπα και γερανοφόρο,** σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για άμεση έναρξη των εργασιών.

Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή του αντικειμένου της Σύμβασης παρατίθεται συνημμένα στο παρόν τεύχος.

Όλα τα βοηθητικά έργα που θα απαιτηθούν, επιβαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο. Οι τιμές μονάδας που θα προσφερθούν καλύπτουν όλες τις επιμέρους δαπάνες για το κυρίως έργο, τα βοηθητικά έργα και το εργολαβικό όφελος.

1.3 Η υπόψη Παροχή Υπηρεσία θα εκτελεστεί με βάση τα τεύχη της Σύμβασης και σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή, οδηγίες και υποδείξεις της ΔΛΚΜ.

Άρθρο 2
Συμβατικό Τίμημα

Το Συμβατικό Τίμημα (Συμβατικός Προϋπολογισμός) του αντικειμένου, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 1 του παρόντος ανέρχεται σε **…… Ευρώ** και **δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.**

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτό το έργο, ενώ δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Άρθρο 3
Τρόπος Πληρωμής

3.1 Οι τιμολογήσεις από τον Αντισυμβαλλόμενο θα γίνονται μετά την υλοποίηση κάθε τιμολογήσιμου τμήματος του έργου με βάση πιστοποιήσεις, οι οποίες θα προσδιορίζουν το ποσοστό του έργου που έχει εκτελεστεί από τον Αντισυμβαλλόμενο κατά την αντίστοιχη περίοδο ή τη βεβαιωμένη αποπεράτωση τμήματος του έργου.

Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση εκδίδει Εντολή Αγοράς στο SAP, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πιστοποίηση, η οποία αποστέλλεται στον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί βάσει της πιστοποίησης.

3.2 Οι πληρωμές θα γίνονται την εξηκοστή (60η) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου, εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει πριν από την πληρωμή:

- Αντίγραφα Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του ΕΦΚΑ για το εργαζόμενο στο έργο προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου ή/και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου
- Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Αντισυμβαλλόμενο ή/και Υπεργολάβο αυτού
- Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αντισυμβαλλόμενου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου
- Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΗ

3.3 Σε κάθε πληρωμή εργασιών προς τον Αντισυμβαλλόμενο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής. Οι παραπάνω κρατήσεις <u>δεν μπορούν</u> να αντικατασταθούν με εγγυητικές επιστολές.

3.4 Οι κρατήσεις της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται άτοκα στον Αντισυμβαλλόμενο μετά την αποπεράτωση του έργου, την υποβολή, εκ μέρους του των αντίστοιχων οριστικών επιμετρήσεων, την έγκριση αυτών από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση και την τελική εκκαθάριση της Σύμβασης.

Άρθρο 4
Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεση

Το άρθρο αυτό παραλείπεται.

Άρθρο 5
Προθεσμίες Πέρατος – Ποινικές ρήτρες

5.1 Προθεσμίες πέρατος Έργου

Η εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου θα είναι μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το συμβατικό

τίμημα της παροχής υπηρεσίας καλύπτει τις ανάγκες της ΔΛΚΜ για έξι (6) μήνες.

5.1.1 Πρόγραμμα Εκτέλεσης Σύμβασης

5.1.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος, σε **πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες**, από την υπογραφή της Σύμβασης ή την αποστολή επιστολής ανάθεσης (όποιο συμβεί πρώτο) καταρτίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σε συνεργασία με τον Αντισυμβαλλόμενο, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα συντήρησης.

Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία και αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης του συγκεκριμένου Έργου.
Το προαναφερθέν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα δύναται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης, μετά από έγκαιρη γνωστοποίηση στον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο έργου στο οποίο θα καταχωρείται κάθε γεγονός που έχει σχέση με την πορεία του έργου και θεωρείται ουσιώδες.
Τα άτομα που απαρτίζουν το συνεργείο του Αντισυμβαλλόμενου θα καταγράφονται ονομαστικά με ευθύνη των επιβλεπόντων μηχανικών της Εταιρείας

5.1.3 Το εγκεκριμένο από την Εταιρεία χρονοδιάγραμμα μαζί με τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν το Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης.

5.2 Ποινικές Ρήτρες

5.2.1 Ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ΔΕΗ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.

5.2.2 Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις ή για καθυστερήσεις λόγω περιβαλλοντικών όρων.

5.2.3 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης κάθε τμηματικής προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στη παράγραφο 5.1 του Άρθρου 5 του παρόντος, από υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα:

Η ποινική αυτή ρήτρα θα είναι ίση με το 10% της μέσης ημερήσιας αξίας του τμήματος του Έργου για αριθμό ημερών ίσο προς το 20% της οριζόμενης από την Σύμβαση τμηματικής προθεσμίας.

Για τις επόμενες ημέρες της τμηματικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης αξίας του τμήματος του Έργου.
Η μέση ημερήσια αξία του Έργου προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού του συμβατικού τιμήματος τμήματος του έργου, δια της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης τμήματος του Έργου σε ημερολογιακές μονάδες.
Η Επιχείρηση μπορεί να εισπράξει τις ποινικές ρήτρες από αυτό που έχει να λαμβάνει ο Αντισυμβαλλόμενος σύμφωνα με τις μηνιαίες πιστοποιήσεις ή αν αυτές δεν επαρκούν, με κατάπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης.

5.2.4 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το **δέκα τοις εκατό (10%)** του Συμβατικού Τιμήματος.

5.2.5 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Έναντι αυτών η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, προβαίνει σε ισόποσες παρακρατήσεις από επόμενες, μετά την επιβολή τους, πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο.
Η οριστική εκκαθάριση των Ποινικών Ρητρών διενεργείται το αργότερο μέχρι την προσωρινή παραλαβή του αντικειμένου.

5.2.6 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αντισυμβαλλόμενου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας, η Προϊσταμένη Διεύθυνση μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση έναντι της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

5.3 Ποινικές Ρήτρες για Εξοπλισμό, Μηχανήματα Έργου, Οχήματα & Προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου.

Το προσωπικό και ολόκληρος ο εξοπλισμός, που χρησιμοποιεί ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να έχει εγκριθεί από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

Ολόκληρος ο εξοπλισμός, που χρησιμοποιεί ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση λειτουργίας και εφοδιασμένος με τις νόμιμες άδειες, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τον Αντισυμβαλλόμενο αυτοκινήτων χωρίς πινακίδες, και κατά συνέπεια αν η κυκλοφορία τους εμποδιστεί από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση ή από Δημόσια Αρχή, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ανωτέρα βία ή εμπόδιο μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου.

Τα μηχανήματα και αυτοκίνητα του Αντισυμβαλλόμενου θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τις διατάξεις του ΚΟΚ (ταχύτητα, κατάσταση αυτοκινήτων, τήρηση σημάτων), αστυνομικές διατάξεις και τις διατάξεις ασφαλείας του Λιγνιτωρυχείου.

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης μπορεί να προβεί σε διακοπή της εκτέλεσης του έργου μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος και διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ανέκκλητη ποινική ρήτρα – πρόστιμο:

5.3.1 Για απασχόληση χωρίς έγκριση προσωπικού από υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα: **500,00 Ευρώ /περιστατικό.**

5.3.2 Για απασχόληση χωρίς έγκριση εξοπλισμού από υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα: **1.000,00 Ευρώ /περιστατικό.**

5.3.3. Σε περίπτωση χρήσης αυτοκινήτων – μηχανημάτων που δεν έχουν τις προβλεπόμενες άδειες – πιστοποιητικά καταλληλότητα, θα επιβάλλεται πρόστιμο **3.000,00 Ευρώ ανά περιστατικό** και απομάκρυνση του μη κατάλληλου αυτοκινήτου – μηχανήματος.

5.3.4 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τεκμηριωμένα διαπιστωθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα παραλήψεις που αφορούν:

- Αυτοκινούμενα μηχανήματα και οχήματα που δεν είναι εφοδιασμένα με φορητό Φαρμακείο και φορητό πυροσβεστήρα σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΚΜΛΕ.
- Παραβάσεις ΚΟΚ (υπερβολική ταχύτητα, τήρηση σημάτων κ.τ.λ.)

Διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει ανέκκλητη ποινική ρήτρα – πρόστιμο ύψους **300,00 Ευρώ ανά περιστατικό**.

5.3.5 Επειδή πρόκειται για μεταλλευτικό έργο θα πρέπει ο Αντισυμβαλλόμενος να γνωρίζει ότι πρέπει να τηρεί τον Κανονισμό των Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών και ότι μπορεί να ελέγχεται από όργανο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας (ΚΜΛΕ/ άρθρο 4 παρ. 2 δε. στο.).
Ειδικότερα:

- Στις αποθέσεις με πρανή πρέπει να γίνεται πιστή τήρηση του άρθρου 40 παρ. 3 του ΚΜΛΕ : (ύπαρξη φουμαδόρου ή απόθεση σε απόσταση από το φρύδι του πρανούς μεγαλύτερη από το μήκος του οχήματος και προώθηση του υλικού με χωματουργικό μηχάνημα –προωθητή).
- Απόκρημνες περιοχές που δημιουργούνται στη διάρκεια λειτουργίας του έργου, πρέπει να προστατεύονται και να απομονώνονται (ανάχωμα και σήμανση) σύμφωνα με το άρθρο 86 του ΚΜΛΕ.

5.3.6 Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω άρθρων η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ποινική-ρήτρα πρόστιμο ύψους **1.000,00 € ανά περιστατικό.**

5.3.7 Σε περίπτωση μη υποβολής μέχρι τις 09:30 π.μ. της «Ημερήσιας κατάστασης παρουσίας Προσωπικού Αντισυμβαλλόμενου» κάθε

ημέρα, κατά την οποία ο Αντισυμβαλλόμενος απασχολεί προσωπικό, θα επιβάλλεται πρόστιμο **300,00 Ευρώ ανά ημέρα**.

5.3.8 Το συνολικό ποσό των πιο πάνω επιβαλλόμενων Ποινικών Ρητρών δε μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος του αντικειμένου, όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντος Συμφωνητικού, προσαυξημένου με το τίμημα των αναθεωρήσεων.

5.4 Όλες οι πιο πάνω Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις, ολικές διακοπές λειτουργίας ή/και λειτουργία με προσωρινά μειωμένη απόδοση, για Εξοπλισμό, Μηχανήματα Έργου, Οχήματα & Προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβούν το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του Συμβατικού Τιμήματος.

Άρθρο 6
Ασφάλιση του Έργου

6.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος, πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει με ασφαλιστική εταιρεία της αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία δεν μπορεί η Εταιρεία να αρνηθεί αδικαιολόγητα, και να διατηρεί και να παρακολουθεί, με δικές του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις :

- Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου
- Ασφάλιση του προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου.
- Ασφάλιση των οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. του Αντισυμβαλλόμενου.

6.2 Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μία από τις ασφαλίσεις θα πρέπει να περιέχουν και να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τα καθοριζόμενα στο τεύχος «**Ασφαλίσεις**».

Άρθρο 7
Ευθύνη Ένωσης/Σύμπραξης

7.1 Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Σύμπραξη με την παρούσα Σύμβαση.

7.2 Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική συμμετοχή στην Σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της Σύμπραξης.

Άρθρο 8
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

8.1 Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την Εταιρεία, μέσω του Τομέα Η/Μ Συντήρησης Μηχανημάτων Έργου-Οχημάτων- Εγκαταστάσεων του Κλάδου Αποκαταστάσεων & Διαμόρφωσης Εδαφών της ΔΛΚΜ που θα αποκαλείται στο εξής Επιβλέπουσα Διεύθυνση. Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, της ποσότητας των εργασιών και γενική τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Αντισυμβαλλόμενο. Την εποπτεία της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης ασκεί ο Κλάδος Αποκαταστάσεων & Διαμόρφωσης Εδαφών της ΔΛΚΜ που θα αποκαλείται στο εξής Προϊστάμενη Διεύθυνση.

8.2 Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη της Εταιρείας μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο του έργου και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματά του. Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των οργάνων αυτών.

8.3 Η άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας, ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης, δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση.

Άρθρο 9
Εκχώρηση

9.1 Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Εταιρεία, η μεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τον Αντισυμβαλλόμενο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιαδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ.

9.2 Με την έγκρισή της, η Εταιρεία μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.

Άρθρο 10
Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά

10.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιμων για την εκτέλεση του έργου.

Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώματα και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στο έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το έργο, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και το προσωπικό.

10.2 Κυκλοφορία Οχημάτων Αντισυμβαλλόμενου εντός του Εργοταξίου - Εξοπλισμός του Αντισυμβαλλόμενου

Επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς υλικών και προσωπικού, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο όχημα χρειασθεί μετά από έγκριση της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας.
Όλα τα οχήματα θα διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές και θα είναι ασφαλισμένα.
Τα οχήματα του Αντισυμβαλλόμενου υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους από το αρμόδιο προσωπικό της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.
Ο Εργολάβος/Αντισυμβαλλόμενος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και από Υπεργολάβο του, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Εργολάβου/Αντισυμβαλλόμενου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης. **Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο σήμα**.

Ολόκληρος ο εξοπλισμός, που χρησιμοποιεί Εργολάβος/ Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση λειτουργίας και εφοδιασμένος με τις νόμιμες άδειες, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τον Εργολάβος/Αντισυμβαλλόμενος αυτοκινήτων χωρίς πινακίδες, και κατά συνέπεια αν η κυκλοφορία τους εμποδιστεί από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση ή από Δημόσια Αρχή, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ανωτέρα βία ή εμπόδιο μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου.
Πριν την έναρξη του έργου ο Εργολάβος/Αντισυμβαλλόμενος θα γνωστοποιεί στον Εντεταλμένο Μηχανικό με κατάσταση τα αυτοκίνητα και μηχανήματα που θα απασχολήσει, όπου θα αναφέρονται ο τύπος και ο αριθμός κυκλοφορίας ή ο αριθμός Μηχανήματος Έργου προκειμένου να χορηγηθούν τα απαιτούμενα ειδικά σήματα. Για κάθε πρόσθετο αυτοκίνητο ή μηχάνημα που θα προσκομίζεται θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

Μετά το πέρας των εργασιών ή για οποιοδήποτε αυτοκίνητο ή μηχάνημα αποχωρήσει νωρίτερα ο Εργολάβος/Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στον Εντεταλμένο Μηχανικό όλα τα σήματα (εσωτερικό ομόκεντρο κύκλο σημάτων).

Σε περίπτωση, που ο Εργολάβος/Αντισυμβαλλόμενος δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης έχει το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του Εργοταξίου για χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη κρίση της.

Σε περίπτωση αντικατάστασης μηχανήματος υποχρεούται ο Εργολάβος/Αντισυμβαλλόμενος να το δηλώσει στην επιβλέπουσα αρχή και να έχει ταυτόχρονα τα προβλεπόμενα των ως άνω παραγράφων του

Άρθρο 11
Προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου

Για το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου ισχύουν τα εξής:

11.1 Κατάσταση προσωπικού Αντισυμβαλλόμενου στο έργο - Παρουσιολόγιο

Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αντισυμβαλλόμενου με την έναρξη των εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, υποχρεούται να προσκομίζει στον Εντεταλμένο Μηχανικό της Εταιρείας κατάσταση του προσωπικού του στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός της Σύμβασης, η περιγραφή, το ονοματεπώνυμο του Αντισυμβαλλόμενου και σε στήλες τα εξής στοιχεία:

α. Αύξων αριθμός
β. Ονοματεπώνυμο εργαζόμενου
γ. Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
δ. Ειδικότητα
ε. Ωράριο εργασίας

Αν κατά την εξέλιξη των εργασιών υπάρξει μεταβολή των στοιχείων των εργαζομένων ο Αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλλει συμπληρωματική κατάσταση με τα ως άνω στοιχεία.

Αντίγραφο της κατάστασης αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει, θα παραδίδεται καθημερινά από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αντισυμβαλλόμενου στον Εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΛΚΜ.

Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου υποχρεούται κατά την προσέλευσή του και την αποχώρηση από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας να υπογράφει στις ανάλογες στήλες της κατάστασης. Βάσει αυτής θα πραγματοποιείται και ο σχετικός έλεγχος, κατά την είσοδο – έξοδο του προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου, το οποίο υποχρεούται να επιδεικνύει τα σχετικά αποδεικτικά (ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης κ.λπ.) στον αρμόδιο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης όποτε του ζητηθεί.

Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αντισυμβαλλόμενου θα προσκομίζει καθημερινά στον Εντεταλμένο Μηχανικό της Εταιρείας την πιο πάνω κατάσταση της προηγούμενης ημέρας υπογεγραμμένη και από αυτόν και θα ενημερώνει εγγράφως κάθε πρωί μέχρι στις 9:30 π.μ. ποιοι εργάζονται και που.

11.2 Στολές εργασίας - Διακριτικά

Το προσωπικό του Εργολάβου/Αντισυμβαλλόμενου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησης τους στο έργο, είναι υποχρεωμένο κατά την εκτέλεση εργασιών στον τόπο του Έργου:

- να φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αντισυμβαλλόμενου ή/και του Υπεργολάβου.
- να φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης και είναι αναγκαία για την είσοδο στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης των απασχολούμενων στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης.

11.3 Μέσα προστασίας

Ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κ.λπ.

11.4 Τήρηση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

11.4.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν ή από Υπεργολάβους του προσωπικό, καθώς και των τυχόν συνεργαζόμενων με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.

11.4.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στο πλαίσιο της Σύμβασης στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (εργοτάξιο), συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των

εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ.

11.4.3 Για το σκοπό αυτό, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου καθώς και για τους συνεργαζόμενους με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκειά της, να προσκομίζει εντός ευλόγου προθεσμίας στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως Έντυπα Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3), Πίνακες Προσωπικού (Ε4), Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπεζών, φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας κ.λπ.

Ο Αντισυμβαλλόμενος υπέχει τις παραπάνω έναντι της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του.

11.5 Κοινοποίηση στοιχείων στις αρμόδιες αρχές

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στο πλαίσιο της Σύμβασης στον τόπο του έργου (εργοτάξιο) προσωπικού του Εργολάβου/Αντισυμβαλλόμενου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας.

11.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να μεταφέρει το προσωπικό του με δικά του μέσα μεταφοράς.

11.7 Σε περίπτωση μη καλής συμπεριφοράς ή μη συμμόρφωσης κάποιου από το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου προς τις οδηγίες και εντολές των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας, θα έχει σαν συνέπεια την άμεση αντικατάσταση αυτού με μέριμνα και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της ΔΛΚΜ.

11.8 Σε περίπτωση αντικατάστασης προσωπικού υποχρεούται ο Αντισυμβαλλόμενος να το δηλώσει στην επιβλέπουσα αρχή και να έχει ταυτόχρονα τα προβλεπόμενα των ως άνω παραγράφων.

11.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να εξασφαλίσει ότι το προσωπικό που πρόκειται να απασχολήσει στο έργο της Σύμβασης να έχει όλες τις απαραίτητες άδειες χειρισμού ή άλλων δεξιοτήτων.

Άρθρο 12
Εγγυήσεις Εκτέλεσης της Σύμβασης

12.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός ..... που εξέδωσε ..... για το ποσό των ..... Ευρώ που αντιστοιχεί στο **τέσσερα τοις εκατό (4%)** του Συμβατικού Τιμήματος.

12.2 Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται στον Αντισυμβαλλόμενο μετά την υπογραφή της **Βεβαίωσης Πέρατος των Εργασιών.**

Άρθρο 13
Ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου

13.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται:

α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση του έργου,
β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος του έργου,
γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού, για ζημιές γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.

13.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσμίας τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του.

13.3 Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση και το προσωπικό της Εταιρείας, δεν φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης από τον Αντισυμβαλλόμενο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Εταιρείας, του Αντισυμβαλλόμενου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της έργου από τον Αντισυμβαλλόμενο.

13.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές Διατάξεις, καθώς και προς τις οδηγίες της ΔΕΗ.

13.5 Ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών.

13.6 Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησής τους στο έργο, είναι υποχρεωμένο κατά την εκτέλεση εργασιών στον τόπο του Έργου με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου να φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του και να φορά, εφόσον απαιτηθεί από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση, ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αντισυμβαλλόμενου ή και του Υπεργολάβου.

13.7 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των υποχρεώσεών του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).
Οι πιο πάνω ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου δεν είναι περιοριστικές και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του και των τυχόν υπεργολάβων του.

13.8 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία, ιδίως αναφορικά με τα ακόλουθα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

- Την τήρηση, κατά τη φάση κατασκευής, των σε ισχύ περιβαλλοντικών όρων.
- Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στην περιοχή του Έργου για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον περιορισμό του θορύβου, την προστασία του εδάφους, των υδάτινων πόρων και της χλωρίδας – πανίδας.
- Την αυστηρή εφαρμογή των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος προβλεπόμενων μέτρων στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και στον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του Έργου.
- Την, εν γένει, υποχρέωση συμμόρφωσής του σε σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος εντολές και υποδείξεις της Εταιρείας, και ιδιαίτερα αναφορικά με τις σχετιζόμενες με τη διαχείριση των αποβλήτων.

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διενέργεια των εργασιών εκτέλεσης του Έργου και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η ευθύνη του αυτή.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών του Έργου εντοπιστούν υλικά ή εξοπλισμός που περιέχουν αμίαντο ή άλλα επικίνδυνα στοιχεία (όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη Νομοθεσία), αυτά θα αποξηλώνονται και θα διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο με μέριμνα και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή τα

συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνήσουν για τις χρονικές και οικονομικές επιπτώσεις στο Έργο από την αιτία αυτή.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των υποχρεώσεών του σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος στο χώρο του Έργου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).

Άρθρο 14
Απαιτήσεις – Διαφωνίες

14.1 Απαιτήσεις

14.1.1 Σε κάθε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του.

14.1.2 Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση οικονομική ανάλυση της απαίτησής του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της.

14.1.3 Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το δικαίωμά του για πληρωμή, εφόσον το αίτημά του γίνει δεκτό από την Εταιρείας, περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Επιβλέπουσα Διεύθυνση μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία.

14.2 Διαφωνίες

14.2.1 Κάθε διαφωνία, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα αναφέρεται γραπτώς στην Προϊστάμενη Διεύθυνση, από τον Αντισυμβαλλόμενος με «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας».

14.2.2 Στην «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας», ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α. Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας.

β. Έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία.
γ. Η αιτούμενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό.
δ. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο.

14.2.3 Η Προϊστάμενη Διεύθυνση υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Αντισυμβαλλόμενο την απόφαση της Εταιρείας.

14.2.4 Σε περίπτωση που Αντισυμβαλλόμενος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της Εταιρείας ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια των Αθηνών.

14.2.5 Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αντισυμβαλλόμενου να ακολουθεί τις εντολές της Εταιρείας σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 15
Καταγγελία της Σύμβασης

15.1 Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Αντισυμβαλλόμενος καθυστερεί χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις αυτής και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών, ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή αν επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια και δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της Εταιρείας ή εάν συστηματικά παραλείπει την τήρηση του περιβαλλοντικού, του κοινωνικού και του εργατικού δικαίου, καθώς και των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων, η Εταιρεία δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει «Ειδική Πρόσκληση» προς τον Αντισυμβαλλόμενο στην οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την «Ειδική Πρόσκληση».
Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες.

Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη «Ειδική Πρόσκληση» μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Εταιρεία

δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον Αντισυμβαλλόμενο, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης, μερικά ή ολικά.

15.2 Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Αντισυμβαλλόμενος εκπίπτει της Σύμβασης (επικύρωση της έκπτωσης), αν δεν υποβληθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών αντιρρήσεις του Αντισυμβαλλόμενου ή αν δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις που ασκούνται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί των αντιρρήσεων. Για τις αντιρρήσεις αποφασίζει αρμόδιο στέλεχος της Εταιρείας.

15.3 Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Αντισυμβαλλόμενος αποξενούται και αποβάλλεται από το έργο και γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό.
Η Εταιρεία δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του έργου, είτε να το αναθέσει σε άλλον Αντισυμβαλλόμενο. Η Εταιρεία και ο νέος Αντισυμβαλλόμενος δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και λοιπά μέσα του αποκλειομένου από την υπογραφή της Σύμβασης Αντισυμβαλλόμενου, τα οποία έχουν προσκομισθεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο του έργου.

15.4 Κατά του οριστικά αποκλειομένου από την υπογραφή της Σύμβασης Αντισυμβαλλόμενου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:

α. Καταπίπτουν υπέρ της Εταιρείας τα παρακρατηθέντα ποσά, καθώς και τα αντιστοίχως αναλογούντα σε τυχόν οφειλόμενα ποσά, ως Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του έργου.

β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας.

15.5 Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Εταιρεία θα διενεργήσει προσκαλώντας προς τούτο τον Αντισυμβαλλόμενο το συντομότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών.
Σε περίπτωση που ο αποκλειόμενος από την υπογραφή της Σύμβασης Αντισυμβαλλόμενος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η Εταιρεία μπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Αντισυμβαλλόμενο.

Άρθρο 16
Λύση της Σύμβασης

16.1 Λύση Σύμβασης λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υποκατάστασης Αντισυμβαλλόμενου

16.1.1 Η Σύμβαση λύεται υποχρεωτικώς, κατόπιν μονομερούς δηλώσεως της ΔΕΗ, όταν ο Αντισυμβαλλόμενος πτωχεύσει ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης όταν πτωχεύσουν όλα τα συμπράττοντα μέρη.

16.1.2 Η Σύμβαση λύεται, κατά την κρίση της Εταιρείας, όταν ο Αντισυμβαλλόμενος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης όταν τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα συμπράττοντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο χωρίς την έγκριση της Εταιρείας.

16.1.3 Σε όλες τις περιπτώσεις λύσης της Σύμβασης των δύο προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παραγράφους 15.2 έως 15.5 του παρόντος τεύχους.

16.2 Λύση Σύμβασης κατ' επιλογή της Εταιρείας

16.2.1 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Αντισυμβαλλόμενο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο:
- τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.
- το αναπόσβεστο μέρος των εργοταξιακών εγκαταστάσεών του.

Ειδικά για τον προσδιορισμό των τυχόν πραγματικών δαπανών παραγωγής ή προμήθειας εξοπλισμού ή/και υλικών, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα έναρξης παραγωγής ή ανάθεσης προμήθειας με βάση το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου καθώς και παραστατικά που να αιτιολογούν τα σχετικά έξοδα, τα οποία θα συνυπολογιστούν εφόσον αποδειχτεί ότι τα εν λόγω μέρη (ή το σύνολο του εξοπλισμού ή/και των υλικών) αυτά καθαυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.

16.2.2 Εφόσον η Σύμβαση κατά την ημερομηνία της λύσης έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό μικρότερο από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συμβατικού τιμήματος, η Εταιρεία, πέραν των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο, καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο επιπλέον αποζημίωση για τεκμαιρόμενο όφελος, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό

(5%) του ποσού που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συμβατικού τιμήματος, μειωμένου κατά το αναπόσβεστο μέρος των εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Τα προαναφερόμενα εξαντλούν τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από τη λύση της Σύμβασης.

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο την παραπάνω αποζημίωση σε περίπτωση συνδρομής περιστατικών που, αν και εντάσσονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της, δεν θα μπορούσαν ευλόγως να είχαν προβλεφθεί από αυτήν.

16.2.3 Στην περίπτωση λύσης της Σύμβασης κατά τα ως άνω, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης, ο δε Αντισυμβαλλόμενος θα επιστρέψει στην Εταιρεία την τυχόν προκαταβολή που του δόθηκε, μετά από αφαίρεση του μέρους της που αντιστοιχεί στο συμβατικό τίμημα του αντικειμένου που υλοποιήθηκε πριν από τη λύση της Σύμβασης.

16.3 Λύση κοινή συναινέσει

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο 16.2.1.

Άρθρο 17
Αποκλεισμός Αντισυμβαλλόμενου από διαδικασίες επιλογής

17.1 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, να αποκλείει τον Αντισυμβαλλόμενο, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, προσωρινά ή οριστικά από τις διαδικασίες επιλογής Αντισυμβαλλόμενου, εφόσον έχει καταγγελθεί προηγούμενη Σύμβαση ή έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας ότι ο Ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί οριστικά για παραβίαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή εργατικού δικαίου ή εφόσον δεν έχει την απαιτούμενη αξιοπιστία ή δεν έχει επιδείξει ενδεδειγμένη συναλλακτική συμπεριφορά έναντι της Εταιρείας.

17.2 Ο πιο πάνω αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση στον Αντισυμβαλλόμενο από την αρμόδια Διεύθυνση. Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει σχετική διαμαρτυρία, η εκδίκαση της οποίας γίνεται από αρμόδιο στέλεχος της Εταιρείας.

Άρθρο 18
Ισχύς της Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από .....

Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Αντισυμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνημμένα :
- Τεχνική Περιγραφή
- Τιμολόγιο Προσφοράς

Αριθμός Πρόσκλησης	:	**ΔΛΚΜ-1200200961**
Αντικείμενο	:	Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : **Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά

Στα πεδία των ορυχείων, Χωρεμίου, Μαραθούσας και Κυπαρισσίων υπάρχουν εγκατεστημένα πλωτά αντλιοστάσια σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Τα αντλιοστάσια αυτά αποτελούνται από τα πλωτά βάθρα εντός των οποίων είναι εγκατεστημένα δύο αντλητικά συγκροτήματα. Το εν λόγω έργο αφορά την μεταφορά και εγκατάσταση των αντλιών, δικτύων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των ανωτέρω αντλιοστασίων σε νέα θέση ή συντήρηση και τοποθέτηση στην ίδια.
Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης με αντικείμενο «**Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ**» θα είναι ενδεικτικά και όχι για έξι (6) μήνες και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

Ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών δεν θα είναι σταθερός κατά τη διάρκεια του έργου. Το είδος η ποσότητα και η διάρκεια των εργασιών για εκτέλεση θα καθορίζονται 3 ημέρες πριν.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΑ:

1. Αποσύνδεση – εξαγωγή αντλιοστασίου μεταφορά σε θέση για συντήρηση.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες :

- Αποσύνδεση των αντλητικών συγκροτημάτων από το δίκτυο
- Αποσύνδεση του διαδρόμου πρόσβασης
- Εξαγωγή του πλωτού βάθρου από τον λάκκο του αντλιοστασίου και μεταφορά αυτού σε σημείο που θα υποδειχθεί από τον επιβλέποντα
- Η εξαγωγή του πλωτού βάθρου θα γίνει με ανυψωτικό μέσο (γερανός) ή με τράβηγμα μπουλντόζας ή τσάπας. Η μεταφορά σε κοντινές αποστάσεις μπορεί να γίνει με τράβηγμα και σε μεγάλες αποστάσεις με φόρτωμα σε νταλίκα
- Ολες οι απαιτούμενες εργασίες για την ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας.

2. Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίου

Ο Αντισυμβαλλόμενος για την συντήρηση του αντλιοστασίου θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες :

- Καθαρισμός εσωτερικά του πλωτού εσωτερικά από λάσπες κτλ
- Έλεγχος των στεγανών του πλωτού για τυχόν ρωγμές ή τρύπες και επισκευή αυτών.
- Μεταφορά του αντλιοστασίου και όλα τα παρελκόμενα αυτού στη νέα θέση με νταλίκα ή με τράβηγμα.(Σκέπαστρο – Σκάλες – όλα τα εξαρτήματα των αντλητικών συγκροτημάτων).
- Εγκατάσταση του αντλιοστασίου εντός του λάκκου είτε αυτός έχει νερό είτε όχι με γερανό ή μπουλντόζα ή τσάπα.
- Σύνδεση του αντλιοστασίου στο δίκτυο με όλα τα παρελκόμενα βάνες, αντεπίστροφα, κλπ εξαρτήματα απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του αντλιοστασίου.
- Γενικά όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του αντλιοστασίου.
- Λειτουργικός έλεγχος δοκιμές υπό φορτίο.

3. Εξαγωγή αντλίας ή κινητήρα από πλωτό αντλιοστάσιο και μεταφορά στο συνεργείο. (σε ποντούν εκτός νερού)

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες :

- Αφαίρεση σκέπαστρου
- Αποσυναρμολόγηση του κινητήρα από το αντλητικό συγκρότημα.
- Εξαγωγή κινητήρα ή αντλίας με γερανό
- Μεταφορά στο συνεργείο με φορτηγό
- Όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την ασφαλή μεταφορά του κινητήρα ή της αντλίας

4. Μεταφορά και εγκατάσταση αντλίας σε πλωτό ποντούν (σε ποντούν εκτός νερού)

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες :

- Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων του πλωτού που εμποδίζουν την τοποθέτηση της αντλίας (σκέπαστρα, κλπ).
- Μεταφορά της αντλίας από το συνεργείο στο αντλιοστάσιο.
- Τοποθέτηση της αντλίας με γερανό στο ποντούν.
- Ευθυγράμμιση της αντλίας με τον κινητήρα.
- Σύσφιξη κοχλιών συγκράτησης της αντλίας στο βάθρο.
- Σύνδεση της αντλίας στο δίκτυο.
- Λειτουργικός έλεγχος δοκιμή υπό φορτίο.

5. Μεταφορά και εγκατάσταση κινητήρα σε πλωτό ποντούν (σε ποντούν εκτός νερού)

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες :

- Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων του πλωτού που εμποδίζουν την τοποθέτηση του κινητήρα (σκέπαστρα, κλπ).
- Μεταφορά του κινητήρα από το συνεργείο στο αντλιοστάσιο.
- Τοποθέτηση του κινητήρα με γερανό στο ποντούν.
- Ευθυγράμμιση της αντλίας με τον κινητήρα.
- Σύσφιξη κοχλιών συγκράτησης του κινητήρα στο βάθρο.
- Λειτουργικός έλεγχος δοκιμή υπό φορτίο.

6. Αντικατάσταση αντλίας σε πλωτό ποντούν (σε ποντούν εντός νερού)

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες :

- Αφαίρεση σκέπαστρου.
- Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων
- Αποσυναρμολόγηση της αντλίας από το δίκτυο και το βάθρο.
- Εξαγωγή αντλίας με γερανό και φόρτωμα σε φορτηγό.
- Μεταφορά της αντλίας στο συνεργείο της ΔΛΚΜ για έλεγχο και επισκευή

- Μεταφορά της επισκευασμένης αντλίας από το συνεργείο στο αντλιοστάσιο
- Τοποθέτηση της αντλίας στο ποντούν.
- Ευθυγράμμιση της αντλίας με τον κινητήρα.
- Σύνδεση στο δίκτυο.
- Σύσφιξη κοχλιών συγκράτησης.
- Λειτουργικός έλεγχος δοκιμή υπό φορτίο.

Ο νεκρός χρόνος για την επισκευή της αντλίας δεν επιβαρύνει τη ΛΜ.

7. Αντικατάσταση κινητήρα σε πλωτό ποντούν (σε ποντούν εντός νερού)

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες :

- Αφαίρεση σκέπαστρου.
- Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων
- Αποσυναρμολόγηση του κινητήρα από το δίκτυο και το βάθρο.
- Εξαγωγή κινητήρα με γερανό και φόρτωμα σε φορτηγό.
- Μεταφορά του κινητήρα στο συνεργείο της ΔΛΚΜ για έλεγχο και επισκευή
- Μεταφορά του επισκευασμένου κινητήρα από το συνεργείο στο αντλιοστάσιο
- Τοποθέτηση του κινητήρα στο ποντούν.
- Ευθυγράμμιση της αντλίας με τον κινητήρα.
- Σύσφιξη κοχλιών συγκράτησης.
- Λειτουργικός έλεγχος δοκιμή υπό φορτίο.

Ο νεκρός χρόνος για την επισκευή του κινητήρα δεν επιβαρύνει τη ΔΛΚΜ.

8. Αντικατάσταση αντλίας σε πλωτό ποντούν (σε ποντούν εντός νερού) με χρήση σχεδίας ή βάρκας.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες :

- Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων
- Αποσυναρμολόγηση της αντλίας από το δίκτυο και το βάθρο.
- Εξαγωγή αντλίας με γερανό και φόρτωμα σε φορτηγό.
- Μεταφορά της αντλίας στο συνεργείο της ΔΛΚΜ για έλεγχο και επισκευή
- Μεταφορά της επισκευασμένης αντλίας από το συνεργείο στο αντλιοστάσιο
- Τοποθέτηση της αντλίας στο ποντούν.
- Ευθυγράμμιση της αντλίας με τον κινητήρα.
- Σύνδεση στο δίκτυο.
- Σύσφιξη κοχλιών συγκράτησης.
- Λειτουργικός έλεγχος δοκιμή υπό φορτίο.

Ο νεκρός χρόνος για την επισκευή της αντλίας δεν επιβαρύνει τη ΛΜ.

9. Αντικατάσταση κινητήρα σε πλωτό ποντούν (σε ποντούν εντός νερού) με χρήση σχεδίας ή βάρκας

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες :

- Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων
- Αποσυναρμολόγηση του κινητήρα από το δίκτυο και το βάθρο.
- Εξαγωγή κινητήρα με γερανό και φόρτωμα σε φορτηγό.
- Μεταφορά του κινητήρα στο συνεργείο της ΔΛΚΜ για έλεγχο και επισκευή
- Μεταφορά του επισκευασμένου κινητήρα από το συνεργείο στο αντλιοστάσιο
- Τοποθέτηση του κινητήρα στο ποντούν.
- Ευθυγράμμιση της αντλίας με τον κινητήρα.

- Σύσφιξη κοχλιών συγκράτησης.
- Λειτουργικός έλεγχος δοκιμή υπό φορτίο.

Ο νεκρός χρόνος για την επισκευή του κινητήρα δεν επιβαρύνει τη ΔΛΚΜ.

10. Αντικατάσταση αντλίας σε σταθερό βάθρο.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες :

- Αποσύνδεση αντλίας από το δίκτυο.
- Μεταφορά στο συνεργείο της ΔΛΚΜ για επισκευή.
- Μεταφορά νέας αντλίας στο αντλιοστάσιο.
- Τοποθέτηση αντλίας.
- Ευθυγράμμισης αυτής με τον κινητήρα.
- Σύνδεση στο δίκτυο.
- Σύσφιξη κοχλιών συγκράτησης αντλίας στο βάθρο.
- Λειτουργικός έλεγχος δοκιμή υπό φορτίο.

Ο νεκρός χρόνος για την επισκευή της αντλίας δεν επιβαρύνει τη ΔΛΚΜ.

11. Αντικατάσταση κινητήρα σε σταθερό βάθρο.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες :

- Αποσύνδεση κινητήρα .
- Μεταφορά στο συνεργείο της ΔΛΚΜ για επισκευή.
- Μεταφορά νέου κινητήρα στο αντλιοστάσιο.
- Τοποθέτηση κινητήρα .
- Ευθυγράμμισης αντλίας με τον κινητήρα.
- Σύσφιξη κοχλιών συγκράτησης κινητήρα στο βάθρο.
- Λειτουργικός έλεγχος δοκιμή υπό φορτίο.

Ο νεκρός χρόνος για την επισκευή του κινητήρα δεν επιβαρύνει τη ΔΛΚΜ.

12. Μεταφορά και εγκατάσταση σταθερού επί βάθρου αντλητικού συγκροτήματος

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες :

- Μεταφορά του αντλητικού συγκροτήματος στο αντλιοστάσιο, και συστήματος αναρρόφησης γραμμή πλωτήρα, αντεπίστροφα)
- Διαμόρφωση του χώρου τοποθέτησης του συγκροτήματος στο αντλιοστάσιο με τσάπα.
- Τοποθέτηση του συγκροτήματος, στερέωση.
- Σύνδεση του συγκροτήματος με το δίκτυο με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα (αντεπίστροφα, βάνες, κλπ).
- Σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης με τα εξαρτήματα του στην αντλία.
- Τοποθέτηση του πλωτήρα στο λάκκο είτε έχει νερό είτε όχι.
- Λειτουργικός έλεγχος δόκιμη υπό φορτίο
- Δεν αποζημιώνεται επιπλέον λειτουργικός έλεγχος αν κατά την τοποθέτηση δεν έχει νερό και ο εργολάβος κάνει λειτουργικό έλεγχο δοκιμή υπό φορτίο σε άλλο χρόνο.

13. Μετακίνηση σταθερού επί βάθρου αντλητικού συγκροτήματος σε νέα θέση

Αφού έχουν γίνει οι εργασίες του άρθρου 12 (Μεταφορά και εγκατάσταση σταθερού επί βάθρου αντλητικού συγκροτήματος) και χρειαστεί μετακίνηση του επί βάθρου αντλητικού συγκροτήματος εντός νερού ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες :

- Μετακίνηση (σπρώξιμο) του επί βάθρου αντλητικού συγκροτήματος σε νέα θέση με χρήση τσάπας ή γερανοφόρου
- Η τσάπα ή το γερανοφόρο δεν αποζημιώνεται επιπλέον
- Η παραπάνω εργασία θα γίνει με απόλυτη προσοχή για να μην προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνει χρέωση του Αντισυμβαλλόμενου της παραπάνω ζημιάς.

14. Εξαγωγή και μεταφορά σταθερού επί βάθρου αντλητικού συγκροτήματος

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει :

Εξαγωγή και μεταφορά σταθερού επί βάθρου αντλητικού συγκροτήματος σε θέση που θα υποδειχθεί.

15. Μεταφορά και εγκατάσταση πλωτού συστήματος.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες:

- Μεταφορά πλωτού συστήματος αναρρόφησης (πλωτήρας, ανεπίστροφο, αγωγός 12 μέτρων).
- Εγκατάσταση και σύνδεση όλων των παραπάνω.

16. Εξαγωγή πλωτού συστήματος.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες:

- Αποσύνδεση πλωτού συστήματος αναρρόφησης (πλωτήρας, ανεπίστροφο, αγωγός 12 μέτρων).
- Εξαγωγή όλων των παραπάνω και μεταφορά σε χώρο που θα υποδειχθεί.

17. Αποσύνδεση – μεταφορά και επανασύνδεση εύκαμπτων σωλήνων

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει :

- Αποσυναρμολόγηση, χωρίς καταστροφή των σωλήνων και του συνδετικού υλικού .
- Μεταφορά στην νέα θέση.
- Συναρμολόγηση των σωλήνων στην νέα θέση. Η όδευση των σωλήνων θα γίνει μέσω ραμπών ήδη κατασκευασμένων. Επιπλέον χωματουργικές εργασίες για την καλύτερη του αγωγού θα γίνει από τη ΔΛΚΜ. Η αποκάλυψη θαμμένων σωλήνων είναι στην υποχρέωση του Αντισυμβαλλόμενου χωρίς επιπλέον χρέωση.

18. Εγκατάσταση νέων εύκαμπτων σωλήνων

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει :

- Μεταφορά των εύκαμπτων σωλήνων από την αποθήκη ή από υπαίθριο χώρο της ΔΛΚΜ στο αντλιοστάσιο.
- Συναρμολόγηση σωλήνων όπως στο άρθρο 15.

19. Αποσύνδεση - μεταφορά εύκαμπτων σωλήνων

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει :

- Αποσυναρμολόγηση, χωρίς καταστροφή των σωλήνων και του συνδετικού υλικού και συγκέντρωση πλησίον του δικτύου.

20. Αποσύνδεση – μεταφορά και επανασύνδεση πλαστικών (άκαμπτων) σωλήνων

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει :

- Αποσυναρμολόγηση, χωρίς καταστροφή των σωλήνων και του συνδετικού υλικού .
- Μεταφορά στην νέα θέση.
- Συναρμολόγηση των σωλήνων στην νέα θέση. Η όδευση των σωλήνων θα γίνει μέσω ραμπών ήδη κατασκευασμένων. Επιπλέον χωματουργικές εργασίες για την καλύτερη του αγωγού θα γίνει από τη ΔΛΚΜ. Η αποκάλυψη θαμμένων σωλήνων είναι στην υποχρέωση του Αντισυμβαλλόμενου χωρίς επιπλέον χρέωση.

21. Μεταφορά και εγκατάσταση νέων πλαστικών (άκαμπτων) σωλήνων

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει :

- Μεταφορά των σωλήνων από την αποθήκη ή από υπαίθριο χώρο της ΔΛΚΜ στο αντλιοστάσιο.
- Συναρμολόγηση σωλήνων όπως στο άρθρο 18

22. Αποσύνδεση - μεταφορά πλαστικών (άκαμπτων) σωλήνων

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει :

- Αποσυναρμολόγηση, χωρίς καταστροφή των σωλήνων και του συνδετικού υλικού και συγκέντρωση πλησίον του δικτύου ή σε χώρο που θα υποδειχτεί.

23. Αποκατάσταση διαρροής- τοποθέτηση μούφας σε εύκαμπτο δίκτυο ή αντικατάσταση φλάντζας σε άκαμπτο δίκτυο

- Αποσυναρμολόγηση, χωρίς καταστροφή των σωλήνων και του συνδετικού υλικού .
- Συναρμολόγηση των σωλήνων και του συνδέσμου.

24. Αποκατάσταση διαρροής με σύσφιξη συνδέσμου σε εύκαμπτο δίκτυο ή σύσφιξη κοχλιών φλάντζας σε άκαμπτο δίκτυο

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει :

- Σύσφιξη όλων των περιφερειακών κοχλιών (12 τεμ) σε ένωση αγωγών δικτύου πολυαιθυλενίου όσον αφορά τα άκαμπτα δίκτυα
- Σύσφιξη σφικτήρων (6 τεμ) σε ένωση εύκαμπτου δικτύου. Ενδέχεται να απαιτηθεί προσθήκη ή αντικατάσταση μεταλλικών σφικτήρων

25. Μετακίνηση αντλιών FLYGT ή ABS

Αφού έχουν γίνει οι εργασίες του άρθρου 24 (Μεταφορά και εγκατάσταση νέων αντλιών FLYGT ή ABS) και χρειαστεί μετακίνηση εντός νερού ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες :

- Μετακίνηση (σπρώξιμο) της αντλίας FLYGT ή ABS σε νέα θέση με χρήση τσάπας ή γερανοφόρου καθώς και όλων των παρελκομένων.
- Η τσάπα ή το γερανοφόρο δεν αποζημιώνεται επιπλέον

- Η παραπάνω εργασία θα γίνει με απόλυτη προσοχή για να μην προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνει χρέωση του αναδόχου της παραπάνω ζημιάς.

26. Μεταφορά σχεδίας μεταξύ αντλιοστασίων

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες :

- Εξαγωγή της σχεδίας από το αντλιοστάσιο με γερανό ή τσάπα.
- Μεταφορά της σχεδίας στο νέο αντλιοστάσιο
- Τοποθέτηση στο λάκκο.

27. Αντικατάσταση υποβρύχιας αντλίας απόνερων εντός ποντούν

- Αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων αντλίας (μούφες, συστολές κτλ)
- Αποσυναρμολόγηση της αντλίας από το δίκτυο
- Συναρμολόγηση εξαρτημάτων αντλίας(μουφες, συστολες κτλ)
- Τοποθέτηση της αντλίας στο δίκτυο
- Λειτουργικός έλεγχος δοκιμή υπό φορτίο

28. Αντ/ση βάνας ή ανεπίστροφου

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες :

- Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων
- Αποσυναρμολόγηση της βάνας ή του ανεπίστροφου από το δίκτυο .
- Εξαγωγή της βάνας η του ανεπίστροφου με γερανό και φόρτωμα σε φορτηγό.
- Μεταφορά της βάνας η του ανεπίστροφου στο συνεργείο της ΔΛΚΜ για έλεγχο και επισκευή
- Μεταφορά της επισκευασμένης βάνας η του ανεπίστροφου από το συνεργείο στο αντλιοστάσιο
- Τοποθέτηση της βάνας ή του ανεπίστροφου στο ποντούν.
- Σύνδεση στο δίκτυο.
- Σύσφιξη κοχλιών συγκράτησης.
- Λειτουργικός έλεγχος δοκιμή υπό φορτίο.

29. Γρασάρισμα αντλιών – κινητήρων εντος ποντουν /ποντούν

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα μεταβεί στο ποντούν και θα γρασάρει με φορητό γρασαδόρο τους κινητήρες και τις αντλίες
Σε περίπτωση που κάποιο σημείο δεν γρασάρετε (χτυπημένο-βουλωμένο γρασαδοράκι κτλ) τότε ο Αντισυμβαλλόμενος θα προβεί σε αντικατάσταση του
Το γράσο είναι προμήθεια της ΔΛΚΜ

30. Καθαρισμός ποντούν

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες

- Καθαρισμός εσωτερικά από λάσπες κτλπ
- Πλύσιμο με νερό έτσι ώστε να περνά το νερό από τα ενδιάμεσα κενά των δοκών βάσεως
- Καθαρισμός σημείων λίπανσης με βενζίνη για την απομάκρυνση του γράσου
- Καθαρισμός σημείων πρόσβασης ποντουν (σκάλες-κάγκελα κτλπ) από γράσα λάδια για την ασφαλέστερη πρόσβαση

31. Αντικατάσταση σαλαμάστρες / αντλία

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες

- Εξαγωγή στιπιοθλιπτη αντλίας
- Εξαγωγή σαλαμάστρας και τοποθέτηση νέας
- Συναρμολόγηση εξαρτημάτων αντλίας
- Λειτουργικός έλεγχος δοκιμή υπό φορτίο

32. Αντικατάσταση εξαρτημάτων 2'' για στεγανά ποντούν /στεγανό(1/4 ποντούν)

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες

- Αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων (μουφες συστολές κτλ)
- Συναρμολόγηση νέων εξαρτημάτων γεμίσματος στεγανού (μουφες συστολές κτλ)
- Λειτουργικός έλεγχος δοκιμή υπό φορτίο

33. Εργατοώρα

Εάν κάποιες εργασίες απαιτούνται και δεν συμπεριλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου, θα εκτελούνται απολογιστικά και με την έγκριση πάντα του Επιβλέποντα. Στη τιμή της εργατώρας συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα εργαλεία για την εκτέλεση της εργασίας εάν πρόκειται για τεχνίτη, ενώ εάν πρόκειται για ηλεκτροσυγκολλητή, ηλεκτροσυγκόλληση, τροχός, ηλεκτρόδια και οξυγόνο – ασετυλίνη.

34. Αντικατάσταση κόμπλερ μεταλλικού εντός ποντούν

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες

- Αποσυναρμολόγηση του κινητήρα από τη βάση εδρασης
- Εξαγωγή του μεταλλικού κομπλερ από τον κινητήρα και την αντλία
- Έλεγχος τυχόν φθοράς άξονα κινητήρα η αντλίας
- Τοποθέτηση νέου κομπλερ.
- Ευθυγράμμιση της αντλίας με τον κινητήρα.
- Σύσφιξη κοχλιών συγκράτησης.
- Λειτουργικός έλεγχος δοκιμή υπό φορτίο

35. Εξαγωγή ή τοποθέτηση μεταλλικού κόμπλερ κινητήρα ή αντλίας (εκτός νερού)

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες :

Τόσο στην εξαγωγή αντλιών-κινητήρων όσο και στην τοποθέτηση τους είναι απαραίτητη η εξαγωγή ή η εγκατάσταση μεταλλικών κόμπλερ.

- Εξαγωγή του μεταλλικού κόμπλερ από τον κινητήρα ή την αντλία με κατάλληλο εξολκέα
- Έλεγχος τυχόν φθοράς άξονα κινητήρα η αντλίας
- Τοποθέτηση νέου κόμπλερ με την απαιτούμενη προθέρμανση του

Η αποζημίωση του άρθρου θα γίνεται ανά εξαγωγή ή εγκατάσταση τεμαχίου

36. Αντικατάσταση ελαστικού κόμπλερ κινητήρα - αντλίας (στη θέση λειτουργίας, εντός ποντούν)

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες

- Αποσυναρμολόγηση του κινητήρα από τη βάση έδρασης (λύσιμο βίδες)
- Τράβηγμα κινητήρα πίσω
- Αντικατάσταση ελαστικού κόμπλερ.

- Ευθυγράμμιση της αντλίας με τον κινητήρα.
- Σύσφιξη κοχλιών συγκράτησης.
- Λειτουργικός έλεγχος δοκιμή υπό φορτίο

37. Αντ/ση ρουλεμάν αντλίας ή κινητήρα

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες

- Εξαγωγή του ρουλεμάν από των κινητήρα η την αντλία
- Έλεγχος τυχόν φθοράς άξονα κινητήρα η αντλίας
- Αντικατάσταση δακτυλιδιών άξονα
- Τοποθέτηση νέου ρουλεμάν.
- Γρασάρισμα σημείων ρουλεμάν
- Αντικατάσταση σαλαμαστρών

38. Συντήρηση βάνας- ανεπίστροφου (λύσιμο, καθαρισμός, αντ/ση στεγανωποιητικών) / τεμ (τα υλικά περιλαμβάνονται)

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες

- Λύσιμο βάνας η ανεπίστροφου και εξαγωγή της γλώσσας
- Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά της βάνας η του ανεπίστροφου
- Έλεγχος και όπου απαιτείτε αντικατάσταση κοχλία κίνησης
- Αντικατάσταση στεγανωποιητικών (τσιμούχες τεφλον λαστιχάκια κτλπ)
- Επισκευή η αντικατάσταση τιμονιού χειρισμού
- Βαφή με δυο χέρια αστάρι και ένα χέρι χρώμα

39. Αντ/ση συρματοσχοίνων πρόσδεσης ποντούν

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες

- Μεταφορά των συρματόσχοινων από την αποθήκη ή από υπαίθριο χώρο της ΔΛΚΜ στο αντλιοστάσιο.
- Αφαίρεση παλιού συρματόσκοινου και ναυτικών από το ποντουν
- Κατασκευή γασας συρματόσχοινου με σφικτήρες
- Τοποθέτηση νέου συρματόσχοινου και ναυτικών στο ποντουν

40. Επισκευή σχεδίας μεταφοράς προσωπικού

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες

- Αντικατάσταση κατεστραμμένων βαρελιών,γραδελάδων, κουπαστών.

41. Επισκευή σχεδίας υποβρύχιας αντλίας

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες

- Αντικατάσταση κατεστραμμένων βαρελιών,γραδελάδων, κουπαστών.

42. Σύνδεση δικτύων άκαμπτων σωληνών με ηλεκτρομούφα

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει αναλυτικά τις παρακάτω εργασίες :

● Κοπή κατεστραμμένου τμήματος αγωγού πολυαιθυλενίου και επιμελής καθαρισμός – διαμόρφωση των δυο άκρων του αγωγού (για υφιστάμενα δίκτυα)
● εφαρμογή και στήριξη των δυο αγωγών σε επίπεδη θέση
● εφαρμογή συνδέσμου (μούφας)
● Συγκόλληση συνδέσμου με συσκευή θερμής συγκόλλησης

Οι σύνδεσμοι (μούφες) και η συσκευή συγκόλλησης παρέχονται από τη ΔΛΚΜ.
η παροχή ηλεκτρικής ενεργείας στα σημεία των συγκολλήσεων είναι υποχρέωση του Αντισυμβαλλόμενου.

43. Χρήση Τσάπας - Φορτωτή

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τσάπα ή φορτωτή για τις παρακάτω εργασίες:

- Για διαμόρφωση των υπαρχουσών ραμπών,
- Για κατασκευή ραμπών (μικρής έκτασης),
- Για εκσκαφή δρόμων για πέρασμα δικτύου.

Η παραπάνω εργασία θα εκτελείται **μόνο** όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα από την επιχείρηση και μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό.

44. Μεταφορά Η/Ζ

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες:

- Μεταφορά Η/Ζ από το συνεργείο σε αντλιοστάσιο και αντίστροφα
- Μεταφορά Η/Ζ από μια θέση αντλιοστασίου σε άλλη

45. Μεταφορά εξοπλισμού

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες:

Μεταφορά εξοπλισμού (κινητήρες, αντλίες FLYGT ή ABS) από το συνεργείο της Μ/Σ στο συνεργείο Ηλεκτρολογικής Υποστήριξης στα Κυπαρίσσια. Η εργασία αποζημιώνεται κατ΄ αποκοπή ανά δρομολόγιο, με υπεύθυνο φόρτωσης τον επιβλέποντα μηχανικό που θα ορίζει τα τεμάχια του εξοπλισμού που πρέπει να μεταφερθούν.

46. Μεταφορά σκεπάστρου ποντούν

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες:

- Μεταφορά του σκεπάστρου του ποντούν από μία θέση σε μια άλλη θέση.
- Μεταφορά του σκεπάστρου του ποντούν στο συνεργείο της Θωκνίας για επισκευή

47. Επισκευή σκεπάστρου ποντούν

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες:

- Αντικατάσταση των φύλλων επικάλυψης (τσιγκόφυλλα) του ποντούν.
- Χρήση οξυγόνου ή τροχού για αποξήλωση.
- Τα υλικά θα χορηγηθούν από την επιχείρηση.

48. Επισκευή ελασμάτων ποντούν και διαδρόμων διέλευσης προσωπικού

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες:

Αντικατάσταση κιγκλιδώματα (σωλήνες φ1¼", φ 1/2 ¨), γωνίες διαφόρων διατομών (40Χ40, 50Χ50)
Χρήση οξυγόνου ή τροχού για αποξήλωση. Συγκόλληση αυτών.
Τα υλικά θα χορηγηθούν από την επιχείρηση.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

1. Όλα τα υλικά και εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση και επισκευή των αντλιοστασίων.
2. Τα ηλεκτρολογικά υλικά που θα απαιτηθούν .
3. Μπουλντόζα, γερανός και τσάπα εφόσον ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα από τη ΔΛΚΜ **με χρέωση** όμως στον ανάδοχο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

1. Όλες οι μεταφορές προς και από τα αντλιοστάσια υλικών και ανταλλακτικών και εντός της ΔΛΚΜ.
2. Η προμήθεια με δικά του έξοδα όλων των μικρούλικων (ηλεκτρόδια κλπ), ελασμάτων, μεταλλικών γωνιών για την κατασκευή ή επισκευή και βελτίωση των αντλιοστασίων.
3. Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τα καλώδια και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την λειτουργία του αντλιοστασίου με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να αντιστοιχεί χωροταξικά ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός με την διάταξη των αντλιών.
4. Όλα τα καλώδια που απαιτούνται για την λειτουργία των αντλιοστασίων θα είναι τοποθετημένα επάνω σε επίγεια στηρίγματα ανάρτησης καλωδίων τα οποία θα διατίθενται από την ΔΛΚΜ. Η απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων δεν θα υπερβαίνει τα 6m. Η μεταφορά βαρύνει τον ανάδοχο.
5. Σε όλες τις εργασίες που για την εκτέλεσή τους απαιτείται η χρήση τσάπας ή γερανοφόρου **η τσάπα ή το γερανοφόρο δεν αποζημιώνεται επιπλέον.**
   Η τσάπα αποζημιώνεται **μόνο** για τις εργασίες του άρθρου 46.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει οπτικός έλεγχος από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και τον Εκπρόσωπο του Αντισυμβαλλόμενου για να επισημανθούν τυχόν παραλείψεις ή κακοτεχνίες.
Επίσης θα γίνουν παρουσία του Επιβλέποντα Μηχανικού και του Εκπρόσωπου του Αντισυμβαλλόμενου δοκιμές λειτουργίας. Ο Επιβλέπων Μηχανικός διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και άλλους ελέγχους αν το κρίνει σκόπιμο ή διατηρεί κάποιες αμφιβολίες ως προς το αποτέλεσμα του Έργου .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΑ:

49. Εγκατάσταση ή περισυλλογή καλωδίων 6kV ή 0.4kV.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα τοποθετήσει ή περισυλλέξει τα καλώδια παροχής ηλεκτρικής ισχύος που απαιτούνται για την λειτουργία των αντλιοστασίων, στις διαδρομές και με την σειρά που θα του υποδειχθούν από τον επιβλέποντα ή βοηθό επιβλέποντα, μηχανικό Ηλεκτρολογικής Συντήρησης.
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να μαζέψει σε στροφεία τα καλώδια, τα οποία, θα διατεθούν από τη ΔΛΚΜ. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η διάθεση των στροφείων, τα καλώδια θα μαζευτούν σε ομόκεντρους κύκλους οι οποίοι ανά 10, θα δένονται σε τρία σημεία με σχοινί ή δεματικά.

Τα καλώδια που δύναται να χρησιμοποιηθούν είναι:
α. 3X70mm^2 + 3X16 mm^2
β. 3X95 mm^2 + 3X25 mm^2
γ. 3X120 mm^2 + 3X50 mm^2
δ. 4X70 mm^2
ε. 4X95 mm^2
στ. 4X120 mm^2

50. Εγκατάσταση ή περισυλλογή καλωδίων 12X2,5mm^2 ή καλωδίων τροφοδοσίας αντλίας flight.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα τοποθετήσει ή περισυλλέξει τα αντίστοιχα καλώδια.

51. Μεταφορά μετασχηματιστή-κυψέλης αναχώρησης (S/H), επί ελκήθρου.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα μεταφέρει από και προς οποιοδήποτε σημείο της ΔΛΚΜ τον ανωτέρω εξοπλισμό.

52. Μεταφορά αντλιοσταθμού ή μετασχηματιστή διανομής.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα μεταφέρει από και προς οποιοδήποτε σημείο της ΔΛΚΜ τον ανωτέρω εξοπλισμό.

53. Μεταφορά πινάκων εκκίνησης Υ-Δ.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα μεταφέρει από και προς οποιοδήποτε σημείο της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης τον ανωτέρω εξοπλισμό.

54. Τοποθέτηση τριγώνου γειώσεως.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα τοποθετήσει και συνδέσει ή αποσυνδέσει και περισυλλέξει το τρίγωνο γειώσεως κάθε αντλιοσταθμού, μαζί με το απαιτούμενο για κάθε περίπτωση, συρματόσχοινο γειώσεως.

55. Εγκατάσταση καλωδίου συναγερμού επιτήρησης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

1. Όλες οι μεταφορές προς και από τα αντλιοστάσια υλικών και ανταλλακτικών και εντός της ΔΛΚΜ, βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο. Εξαιρείται ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο άρθρο 5.

2. Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τα καλώδια και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την λειτουργία του αντλιοστασίου με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να αντιστοιχεί χωροταξικά ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και οι διελεύσεις των καλωδίων, με την διάταξη των αντλιών.

3. Όλα τα καλώδια που απαιτούνται για την λειτουργία των αντλιοστασίων θα είναι τοποθετημένα επάνω σε επίγεια στηρίγματα ανάρτησης καλωδίων τα οποία θα διατίθενται από τον Κλάδο Αποκατάστασης & Διαμόρφωσης Εδαφών της ΔΛΚΜ. Η απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων δεν θα υπερβαίνει τα 10m. Η μεταφορά και εγκατάσταση αυτών, βαρύνει τον Αντισυμαβλλομενο και δεν κοστολογείται ως επιπλέον εργασία.

4. Κατά την αρχική εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μετά από οποιαδήποτε αντικατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (αντλιοσταθμός, πίνακας Υ-Δ ή κινητήρας) ο Αντισυμβαλλόμενος θα καταγράφει και θα συμπληρώνει στο ημερολόγιο εργασιών τους Αριθμούς Μητρώου του εξοπλισμού.

5. Μετά το πέρας των εργασιών θα πραγματοποιείται έλεγχος από τον Επιβλέποντα Μηχανικό ή εργοδηγό της Ηλεκτρολογικής Συντήρησης και τον Εκπρόσωπο του Αντισυμβαλλόμενου για να επισημανθούν τυχόν παραλείψεις ή κακοτεχνίες.

Επίσης θα γίνουν παρουσία του Επιβλέποντα Μηχανικού ή του εργοδηγού της Ηλεκτρολογικής Συντήρησης και του Εκπρόσωπου του Αντισυμβαλλόμενου δοκιμές λειτουργίας. Κατά τον λειτουργικό έλεγχο των κινητήρων αντλιών, ο Αντισυμβαλλόμενος θα πραγματοποιήσει και τις αλλαγές φοράς που απαιτούνται. Ο Επιβλέπων Μηχανικός διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και άλλους ελέγχους αν το κρίνει σκόπιμο ή διατηρεί κάποιες αμφιβολίες ως προς το αποτέλεσμα του Έργου, άνευ επιπλέον κοστολόγησης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Πρόσκλησης	:	**ΔΛΚΜ-1200200961**
Αντικείμενο	:	Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 5

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3
1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 3
2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 4
3. Ειδικότερο Περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 5
3.1 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου 5
3.1.1 Ειδικοί Όροι 5
3.1.2 Αντικείμενο ασφάλισης 5
3.1.3 Όρια αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων 6
3.1.4 Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο) 6
3.1.5 Ανώτατο όριο κάλυψης– Απαλλαγές 6
3.1.6 Απαλλαγές 7
3.1.7 Διάρκεια ασφάλισης 7
3.2 Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης 7
3.2.1 Ειδικοί Όροι 7
3.2.2 Αντικείμενο ασφάλισης 8
3.2.3 Ασφαλιζόμενα Όρια 8
3.2.4 Διάρκεια ασφάλισης 8
3.3 Ασφάλιση Μεταφοράς 9
3.3.1 Ειδικοί Όροι 9
3.3.2 Αντικείμενο ασφάλισης 9
3.3.3 Διάρκεια ασφάλισης 9
3.4 Ασφάλιση οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. 9
3.4.1 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση τους σαν αυτοκινούμενα οχήματα (ν. 489/76) 9
3.4.2 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση τους σαν Εργαλεία 10
3.5 Ασφάλιση Προσωπικού 10
3.5.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου 10
3.5.2 Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αντισυμβαλλόμενου 10
3.6 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών της ΔΕΗ που χορηγούνται στον Αντισυμβαλλόμενο 11
3.6.1 Αντικείμενο Ασφάλισης 11
3.6.2 Έκταση Κάλυψης 11
3.6.3 Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών 12
3.6.4 Απαλλαγές 12
3.6.5 Διάρκεια Ασφάλισης 12
3.6.6 Ζημιές - Αποζημιώσεις 13

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης

Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα αποδοχής επίσημης μετάφρασης δεόντως επικυρωμένης.
Πρωτότυπα αυτών νόμιμα υπογεγραμμένα από τον Αντισυμβαλλόμενο και την ασφαλιστική εταιρία ή δεόντως επικυρωμένα αντίγραφά τους κατατίθενται προς έλεγχο και φύλαξη στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στους παρακάτω ειδικούς όρους καθενός εξ αυτών.
Τα Ασφαλιστήρια θα ελέγχονται και θα επιβεβαιώνονται ως προς το ύψος των ασφαλισθέντων ποσών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς επίσης ως προς τα ανώτατα ασφαλιζόμενα όρια.
Για τη σύναψη των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

1.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα.

1.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των Ασφαλιστηρίων. Η σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων με τις εκάστοτε Ασφαλιστικές εταιρείες και οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της ΔΕΗ.

1.3 Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λπ. Ο Αντισυμβαλλόμενος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων.

1.4 Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται στους όρους των ασφαλιστηρίων ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από τη ΔΕΗ, ή παραλείψει να αναπροσαρμόσει την αξία των ασφαλιστηρίων σε περίπτωση συμπληρωμάτων ή αναπροσαρμογών του συμβατικού τιμήματος, η ΔΕΗ δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αντισυμβαλλόμενου.
Επίσης, σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η ΔΕΗ, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του

Αντισυμβαλλόμενου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω.
Η ΔΕΗ επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παρακρατεί από οφειλόμενες πληρωμές του Αντισυμβαλλόμενου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ. που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων.

1.5 Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, με την οποία ο Αντισυμβαλλόμενος συνομολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κ.λπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κ.λπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και η ΔΕΗ δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης που, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης.

2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

2.1 Πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Αντισυμβαλλόμενος" περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Αντισυμβαλλόμενο για την υπόψη Σύμβαση, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αντισυμβαλλόμενου.

2.2 Η ΔΕΗ θα είναι συνασφαλιζόμενη.

2.3 Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς αποδεδειγμένη σχετική ειδοποίηση από την Ασφαλιστική Εταιρεία, τόσο προς τον Αντισυμβαλλόμενο όσο και προς την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα.

2.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΗ για τις απαιτήσεις της από αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε η ΔΕΗ), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν την ίδια Σύμβαση, τον εξής Ειδικό Όρο:

"Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του αντικειμένου της Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης ζημιάς:

α. Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της ΔΕΗ. Αφού δε καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τη

σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να γνωστοποιήσει όλα τα σχετικά με την καταβολή στοιχεία στη ΔΕΗ.

β. Εφόσον η ΔΕΗ δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, η απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στη ΔΕΗ, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις, (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Αντισυμβαλλόμενο) και η Ασφαλιστική Εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στη ΔΕΗ, μετά από αίτησή της.
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αντισυμβαλλόμενου στη ΔΕΗ κατ' ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση που έχει συνάψει με τη ΔΕΗ.

3. Ειδικότερο Περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Αντισυμβαλλόμενος, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

3.1 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου

3.1.1 Ειδικοί Όροι

α. Το Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου, υποβάλλονται από τον Αντισυμβαλλόμενο **δεκαπέντε (15) ημέρες** πριν την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο παροχής υπηρεσιών, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο.

γ. Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης ενεργοποιείται στη βάση loss occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσεις Τρίτων, συνεπεία ζημιών ή σωματικών βλαβών που επέλθουν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

δ. Στην ασφάλιση της Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου, δεν θα έχουν ισχύ οι όροι της προηγούμενης παραγράφου γ. και της παραγράφου 2.1.

3.1.2 Αντικείμενο ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και η Εργοδοτική Ευθύνη του. Οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Αντισυμβαλλόμενος, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών παροχής υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου.

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:

α. Η ΔΕΗ, το εν γένει προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY).

β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αντισυμβαλλόμενου ή της ΔΕΗ και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας, για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη, μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.

γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά της ΔΕΗ, των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών.

δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της ΔΕΗ, (ευθύνη προστήσαντος).

3.1.3 Όρια αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων

Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να είναι **κατά περιστατικό** το ακόλουθο:

Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), υλικών ζημιών Τρίτων ως το ποσό των **500.000 ΕΥΡΩ** κατ' άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα.

3.1.4 Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο)

Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση (επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή αυτοτελές ασφαλιστήριο Εργοδοτικής Ευθύνης), πρέπει να είναι **κατά περιστατικό** το ακόλουθο:

Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), ως το ποσό των **500.000 ΕΥΡΩ** κατ' άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα.

3.1.5 Ανώτατο όριο κάλυψης– Απαλλαγές

α. Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης (σε ενιαίο ασφαλιστήριο συνδυαστικά) καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε **1.000.000 ΕΥΡΩ.**
Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και η κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης, δίδεται από χωριστά ασφαλιστήρια, το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε **1.000.000 ΕΥΡΩ** για κάθε ένα ασφαλιστήριο.

β. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών μειωθούν κάτω του ποσού των 1.000.000 ΕΥΡΩ (λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ η Σύμβαση ΔΕΗ – Αντισυμβαλλόμενου βρίσκεται σε ισχύ, ο Αντισυμβαλλόμενος για να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης, ώστε αυτό να είναι συνεχώς **1.000.000 ΕΥΡΩ** καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Σχετικός όρος για πρόσθετη κάλυψη και συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης θα συμπεριλαμβάνεται στο Ασφαλιστήριο.

3.1.6 Απαλλαγές

Το Ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζημιά και περιστατικό θα ανέρχεται σε **3.000** ΕΥΡΩ.

3.1.7 Διάρκεια ασφάλισης

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή με την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο παροχής των υπηρεσιών και θα λήγει την ημερομηνία της ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της Σύμβασης.

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, εάν προκύψει θέμα άλλης ρύθμισης σχετικής με τις παρεχόμενες υπηρεσίες η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από τον ίδιο, τότε πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης του με τους ίδιους όρους κ.λπ., όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την άρτια ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.

3.2 Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

3.2.1 Ειδικοί Όροι

Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ.

3.2.2 Αντικείμενο ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Ευθύνη ταυ Αντισυμβαλλόμενου για οικονομικές κυρίως ζημιές της ΔΕΗ και Τρίτων, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών αποζημιώσεων για σωματικές βλάβες ή και θάνατο, συνεπεία πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών που ανέλαβε ο Αντισυμβαλλόμενος, στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:

α. Η ΔΕΗ, το εν γένει προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αντισυμβαλλόμενου ή της ΔΕΗ και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας, για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη, μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.

γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά της ΔΕΗ, των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών.

3.2.3 Ασφαλιζόμενα Όρια

Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά περιστατικό και σωρευτικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης **1.000.000 ΕΥΡΩ**.

3.2.4 Διάρκεια ασφάλισης

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο παροχής των υπηρεσιών και θα λήγει με την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ και Αντισυμβαλλόμενου, με διετή τουλάχιστον εκτεταμένη περίοδο ανακοίνωσης απαιτήσεων για ζημιές που οφείλονται σε περιστατικά που συνέβησαν ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου.

3.3 Ασφάλιση Μεταφοράς

3.3.1 Ειδικοί Όροι

Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται **δεκαπέντε (15) ημέρες** πριν από την έναρξη μεταφορών στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ.

3.3.2 Αντικείμενο ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των μεταφερομένων υλικών (εξοπλισμός, μηχανήματα κ.λπ.) για όλη τη διάρκεια της σύμβασης προέλευσης εξωτερικού ή/και εσωτερικού, καθώς και των υλικών ιδιοκτησίας ΔΕΗ που θα μεταφέρονται με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για τους μεταφορικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων και των κινδύνων φορτοεκφόρτωσης. Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται **Κατά Παντός Κινδύνου**.

3.3.3 Διάρκεια ασφάλισης

Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους από την έναρξη των εργασιών της φόρτωσής τους στην αποθήκη του αποστολέα και από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού μέχρι την εκφόρτωσή τους στον τόπο παροχής των υπηρεσιών.

3.4 Ασφάλιση οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ.

3.4.1 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση τους σαν αυτοκινούμενα οχήματα (ν. 489/76)

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για ζημιές κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για τις ανάγκες της Σύμβασης, είτε ανήκουν σε αυτόν, είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (ν. 489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την ισχύουσα Νομοθεσία.

Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής:

Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο Αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην αρμόδια Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθούν.
Η αρμόδια Υπηρεσία σε περίπτωση άρνησης του Αντισυμβαλλόμενου να επιδείξει τα εν λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή κατά το Νόμο κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε μετακίνηση του αντίστοιχου οχήματος στην περιοχή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

3.4.2 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση τους σαν Εργαλεία

Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Αντισυμβαλλόμενο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο, στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ.

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για ζημιές, ατυχήματα κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις, οι απαλλαγές κ.λπ. ταυτίζονται με τα ισχύοντα στην ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης (παράγραφος 3.1 του παρόντος).

Εξαιρείται ο όρος: «Η ΔΕΗ είναι συνασφαλισμένη».

3.5 Ασφάλιση Προσωπικού

Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις:

3.5.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ή/και σε άλλο Οργανισμό Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης, ανάλογα με την ειδικότητα.
Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας.

3.5.2 Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αντισυμβαλλόμενου

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες της Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να μεριμνήσει για την ασφάλιση των συμβούλων ή συνεργατών του, ημεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του.

Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι του Αντισυμβαλλόμενου για τους οποίους έχουν

γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για την εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία.

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Υπεύθυνη Δήλωση ότι πράγματι οι σύμβουλοι, συνεργάτες του κ.λπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων.

3.6 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών της ΔΕΗ που χορηγούνται στον Αντισυμβαλλόμενο

Το ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών, υπογεγραμμένο από τον Αντισυμβαλλόμενο και την Ασφαλιστική Εταιρεία, θα υποβάλλεται από τον Αντισυμβαλλόμενο **δεκαπέντε (15) ημέρες** πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο παροχής των υπηρεσιών, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο.

3.6.1 Αντικείμενο Ασφάλισης

Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια, κ.λπ. που χορηγεί η ΔΕΗ στον Αντισυμβαλλόμενο για την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης.

Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, μηχανήματα κ.λπ., που τυχόν αποξηλώνονται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, από τον Αντισυμβαλλόμενο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και προορίζονται για επανατοποθέτησή τους σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων ή για επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ.

3.6.2 Έκταση Κάλυψης

α. Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά παραδίδονται από τη ΔΕΗ στον Αντισυμβαλλόμενο για την ενσωμάτωσή τους στη Σύμβαση. Η ασφάλιση θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αντισυμβαλλόμενου, είτε πρόκειται για ανοικτούς ή κλειστούς χώρους αποθήκευσης ή ακόμη απερίφρακτους χώρους που όμως επιτηρούνται από ειδικά εντεταλμένο όργανο από το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου και μέχρι την ενσωμάτωσή τους στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ.

β. Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωμένα υλικά αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά αποξηλώνονται, από τον

Αντισυμβαλλόμενο, από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αντισυμβαλλόμενου, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και μέχρι την επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ.

γ. Η ασφάλιση επεκτείνεται έτσι, ώστε τα χορηγούμενα υλικά στον Αντισυμβαλλόμενο να καλύπτονται και κατά τη διάρκεια των μεταφορών τους (χερσαίες και θαλάσσιες), εντός του Ελλαδικού χώρου από τόπο σε τόπο. Επίσης επεκτείνεται ώστε να καλύπτεται η απώλεια ή καταστροφή υλικών σε απερίφρακτους χώρους, λόγω ανωτέρας βίας (φωτιά ή πλημμύρα).

δ. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει με την υποβολή της Δήλωσης του Αντισυμβαλλόμενου που προβλέπεται στην παράγραφο 3.6.5.

3.6.3 Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών

Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που, σύμφωνα με τη Σύμβαση, προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο Αντισυμβαλλόμενος για κάθε χρονική στιγμή, προσαυξημένη κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και στρογγυλευμένη στην πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ, έτσι ώστε να καλύπτονται τυχόν έξοδα διαχείρισης με τα οποία επιβαρύνονται οι κοστολογήσεις των ζημιωθέντων υλικών. Στις περιπτώσεις που η ΔΕΗ διαπιστώνει, από τα υπάρχοντα στα χέρια της στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα χέρια του ο Αντισυμβαλλόμενος, είναι μεγαλύτερη της προαναφερόμενης ασφαλιζόμενης αξίας, παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης της ΔΕΗ ώστε με πρόσθετη πράξη να καλυφθεί η υφιστάμενη διαφορά.

Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και περιστατικό οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, βλάβης, κλοπής, πυρκαγιάς κ.λπ., μερικής ή ολικής, είναι ίσο με το σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας του χρεωστικού υπολοίπου του Αντισυμβαλλόμενου που αφορά τα υλικά, εργαλεία κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα χέρια του, όπως αναγράφεται στη Σύμβαση. Το ως άνω προκύπτον ανώτατο όριο στρογγυλεύεται στη πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

3.6.4 Απαλλαγές

Απαλλάσσεται της ασφαλιστικής κάλυψης, κατ' ανώτατο ανά ζημιογόνο γεγονός, ποσό ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

3.6.5 Διάρκεια Ασφάλισης

Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση του Αντισυμβαλλόμενου με τη ΔΕΗ λήγει μετά την επιστροφή από τον Αντισυμβαλλόμενο και του τελευταίου υλικού στις αποθήκες της ΔΕΗ και την υποβολή γραπτής Δήλωσης του Αντισυμβαλλόμενου προς τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό, δεόντως θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ.

3.6.6 Ζημιές - Αποζημιώσεις

Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας υλικού ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να την αναγγείλει στην Ασφαλιστική Εταιρεία και στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ.
Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας, ρητά συμφωνείται ότι η αποζημίωση θα καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρία απ' ευθείας στη ΔΕΗ, καθαρή και απαλλαγμένη από πάσης φύσεως επιβαρύνσεις.

Λειτουργίες Παραγωγής

Διεύθυνση Λιγνιτικού
Κέντρου Μεγαλόπολης

Αριθμός Πρόσκλησης : **ΔΛΚΜ-1200200961**

Αντικείμενο : **Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 5

Περιεχόμενα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 6

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ [1]
(καλύπτει την παράγραφο 5.1 της Πρόσκλησης)

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος .....[2]..... δηλώνω ότι:

1. - (Για Έλληνες προσφέροντες)

   Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος .....[1].....

   - (Για αλλοδαπούς προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο .....

(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους –διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη Διαδικασία Επιλογής)

2. .....[3]..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
   .....
   .....
   .....

3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι .....

4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:

   4.1 αποφάσισε να .....[4].....,

   4.2 όρισε τον/τους ..... να υπογράψουν την προσφορά

   4.3 [5] όρισε τον/τους ..... να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση με στοιχεία .....

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί

[2] Αναγράφεται από τον προσφέρων η επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου

[3] Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .....» ή «διαχειριστές ....»

[4] Τίθεται κατά περίπτωση «συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής» ή «να ανταποκριθεί στην Πρόσκληση»

[5] Όταν η διαδικασία διενεργείται ηλεκτρονικά η παρούσα παράγραφος παραλείπεται

5. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία ..... καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης .....[6]..... τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα

6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.

7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:

   7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

   7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

   7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

   7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

   7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διαφθοράς - δωροδοκίας, της απάτης κατά την έννοια των άρ. 386 και 386Α του Ποινικού Κώδικα, της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της παιδικής εργασίας και άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων.

   7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.

   7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής του αντισυμβαλλομένου.

ΟΔΗΓΙΕΣ

[6] Σε περίπτωση που απαιτείται από την πρόσκληση επιβεβαιωμένη επιτόπια επίσκεψη, συμπληρώνεται διαμορφωμένη κατάλληλα σχετική δήλωση, όπως: «Η διαμόρφωση των τιμών της Προσφοράς του έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησε στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης, όπου έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης της»

7.8 [7] Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. [8]

8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ.

9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας[9] από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.

10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία[10]:.....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Συμπληρώνεται από την Διεύθυνση που διενεργεί τη διαδικασία επιλογής κατά περίπτωση αντικειμένου:

- «στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας ..... και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005»

ΟΔΗΓΙΕΣ

[7] Τίθεται σε όλες τις σε όλες τις συμβάσεις προϋπολογισμένης δαπάνης άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€)

[8] Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), αυτό αντικαθίσταται από δήλωση του προσφέροντα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοσή του

[9] Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσφέρων ή/και αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές

β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρείς (3) μήνες από την υποβολή τους

[10] Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

- «στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου.», σε περίπτωση που προβλέπεται συμμετοχή εργοληπτών δημοσίων έργων

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 5.2 της Πρόσκλησης)

Τα υπογράφοντα μέλη .....[1]..... για .....[2].....

1. .....

2. .....

3. .....

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία επιλογής, και σε περίπτωση επιλογής της Σύμπραξής/Ενωσής μας ως Αντισυμβαλλομένης, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία[3]:.....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»

[2] Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας επιλογής

[3] Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ημερομηνία:

Προς

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Αντισυμβαλλόμενου σας:

……[1]……

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……[2]……, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου της υπ' αριθ. …… Σύμβασης και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι …… με συμβατικό προϋπολογισμό ……

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Αντισυμβαλλόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αντισυμβαλλόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον Αντισυμβαλλόμενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από ……[3]…… μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.

Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσε

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Ανάλογα με τη μορφή του Αντισυμβαλλόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:

- Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση έδρας) …… ή

- Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων

  α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
  β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
  …… κ.ο.κ. ……
  που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ

[2] Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

[3] Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία ο κατάλληλος αριθμός μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής παραλαβής τους δεκαοχτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες)